

韶关市武江区重阳镇妙联妙梓阁新
村市政基础设施建设项目（一标
段）

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

审 核 单 位：_____

审 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

审 核 时 间：_____

编制说明

一、工程概况:

- 1、本工程为 韶关市武江区重阳镇妙联妙梓阁新村市政基础设施建设项目（一标段）工程。
- 2、建设主要内容：地面硬化、新建栏杆、新建挡土墙、新建雨水沟、污水管、给水支管等。

二、招标工程量清单编制依据:

- 1、清单依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 2、根据住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（2019年3月26日）及粤建市【2019】6号文相关规定，绿色施工安全防护措施费率：建筑与装饰工程部分绿色施工安全防护费按分部分项工程费的19%计取，市政工程绿色施工安全防护费按分部分项工程费的16.5%计取，土方工程绿色施工安全防护费按分部分项工程费的4.35%计取。
- 3、预算包干费：土方工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算；道路工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算；园建工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算；给排水工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算。
- 4、暂列金额：详见招标清单中各单位工程其他项目费用表，结算时按照实际发生进行结算。
- 5、税金：按增值税一般计税方法计价，税率按9%计取。
- 6、工程量计算：项目除特殊说明外，工程量依据设计图纸范围内的施工内容，按平面图工程量汇总计算；设计图纸中工程量表为参考工程量，结算以实际签证工程量为准。

三、招标工程量清单其他说明:

- 1、土石方工程中的工程量按图纸计算，实际工程量按现场计算。
- 2、毛石挡墙及悬臂混凝土挡墙工程量按大样图最大值尺寸计算，实际工程量按现场计算。
- 3、毛石挡墙及悬臂混凝土挡墙土方开挖按垂直开挖考虑，墙面由挡墙底至地面，墙背由挡墙底至挡墙顶部，实际开挖工程量按现场计算。
- 4、排水明沟高度为300mm-500mm，预算暂按平均400mm计算，结算按实际工程量计算。
- 5、土方填料根据附近土源，土方回填按原土回填计算。

建设项目招标工程量清单汇总表

工程名称：韶关市武江区重阳镇妙联妙梓阁新村市政基础设施建设项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			按系数计算的绿色施工安全防护措施费	暂列金额	暂估价
1	韶关市武江区重阳镇妙联妙梓阁新村市政基础设施建设项目（一标段）			184470.87	
1.1	土方工程			529.99	
1.2	道路工程			18638.3	
1.3	园建工程			11750.31	
1.4	挡土墙工程			54873.93	
1.5	给排水工程			98678.34	
合计					

注:本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土方工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	529.99	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m3	575.41			
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:95% 2. 夯实方式:压路机碾压土方 3. 填方来源、运距:场地内土方回填	m3	1039.05			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:95% 2. 夯实方式:压路机碾压土方 3. 填方来源、运距:1km	m3				
		土方工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：标段：第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
人工单价		小计													
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	4.35				
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
3	04110900200	夜间施工增加费		20				
4	04110900500	交通疏导员增加费		15				
5	04110800100	地下管线交叉降效费		0				
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
7	QTFY0000000	其他费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			529.99		
2	暂估价			0.00		
2.1	材料暂估价			—		
2.2	专业工程暂估价			0.00		
3	计日工					
4	总承包服务费					
5	预算包干费					按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费					
7	概算幅度差					
8	现场签证费用					
9	索赔费用					
10	其他费用					
合 计						—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面硬化一（人行混凝土）						
1	040204003002	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm 3. 养生:水养生 4. 工艺要求:分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m	m2	3025.53			
2	040202011001	级配碎石垫层	1. 100厚20~40粒径的级配碎石垫层（压实度>94%）	m2	3025.53			
3	040402017001	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青木板嵌缝 3. 工艺要求:缝宽20	m	822.4			
		地面硬化一（人行混凝土）合计						
		地面硬化二（车行混凝土）						
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 养生:水养生 4. 工艺要求:分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m	m2	792.04			
5	040202011002	级配碎石垫层	1. 石料规格:20~40 2. 厚度:15cm 3. 压实度:>94%	m2	792.04			
6	040402017002	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青木板嵌缝 3. 工艺要求:缝宽20	m	198.35			
		地面硬化二（车行混凝土）合计						
		水泥面层礅磋坡道						
7	040204003003	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 材料品种、厚度:30厚WP、M15水泥砂浆,抹深锯齿形礅磋	m2	19.29			
8	040204003001	现浇混凝土人行道垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:12cm	m2	19.29			
9	040202011003	级配碎石垫层	1. 石料规格:20~40 2. 厚度:10cm 3. 压实度:>94%	m2	19.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040202001003	路床(槽)整形	1. 原土打夯 机械夯实 压路机碾压	m2				
		水泥面层碾压坡道合计						
		七级以下台阶						
11	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚 WP、M15水泥砂浆, 素水泥抹面 2. 防滑条材料种类:踏面刻槽, 深度为6mm	m2	4. 3			
12	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:详图纸 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土厚度:120mm厚	m3	0. 52			
13	040202011004	级配碎石垫层	1. 石料规格:20~40 2. 厚度:10cm 3. 压实度:>94%	m2	4. 3			
14	040202001004	路床(槽)整形	1. 原土打夯 机械夯实 压路机碾压	m2				
		七级以下台阶合计						
		七级以上台阶						
15	011107004002	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚 WP、M15水泥砂浆, 素水泥抹面 2. 防滑条材料种类:踏面刻槽, 深度为6mm	m2	10. 92			
16	010507004002	台阶	1. 踏步高、宽:详图纸 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土厚度:150mm厚	m3	1. 64			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	0. 099			
18	040202011005	级配碎石垫层	1. 石料规格:20~40 2. 厚度:10cm 3. 压实度:>94%	m2	10. 92			
19	040202001005	路床(槽)整形	1. 原土打夯 机械夯实 压路机碾压	m2				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：标段：第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
人工单价		小计													
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			18638.30		
2	暂估价			0.00		
2.1	材料暂估价			—		
2.2	专业工程暂估价			0.00		
3	计日工					
4	总承包服务费					
5	预算包干费					按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费					
7	概算幅度差					
8	现场签证费用					
9	索赔费用					
10	其他费用					
合 计						—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		砖砌挡墙						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	82.04			
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：素土	m3	65.92			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：渣土 2. 运距：综合考虑	m3	6.23			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖砌挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚 WP M15水泥砂浆找平抹面	m2	133.79			
5	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：20厚 WP M15水泥砂浆防潮层（内掺5%防水剂）	m2	28.17			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15机制砖 2. 墙体类型：挡墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌	m3	30.98			
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15机制砖 2. 基础类型：砖砌体 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌	m3	17.46			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.26			
		砖砌挡墙合计						
		镀锌钢栏杆						
9	040309001001	金属栏杆	1. 扶手材质、规格：镀锌钢扶手 Ø 60*3 2. 栏杆材质、规格：镀锌钢立柱 Ø 60*5、镀锌钢栏杆 Ø 20*3、镀锌钢横杆 40*30*2 3. 油漆品种、工艺要求：面喷黑色漆 4. 图集：22J403-1-3-50（PA38型）	m	741.45			
		镀锌钢栏杆合计						
		拆除原有挡土墙、浆砌石台阶						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:毛石挡土墙 2. 尺寸:高3m, 宽1m	m3	183.36			
11	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:浆砌石台阶 2. 尺寸:1.5m*6m*3.6m高	m3	16.2			
12	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:毛石挡土墙、浆砌石台阶拆除废料 2. 运距:综合考虑	m3	199.56			
		拆除原有挡土墙、浆砌石台阶合计						
		楼梯台阶						
13	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	13.52			
14	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m3	7.18			
15	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:综合考虑	m3	5.26			
16	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.35			
17	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:泵送	m3	4.54			
18	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:泵送	m3	3.19			
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:泵送	m3	5.09			
20	011107004003	水泥砂浆楼梯面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚WPM15水泥砂浆 2. 防滑条材料种类:踏面刻槽, 深度6mm	m2	19.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	040309001003	金属栏杆	1. 扶手材质、规格：镀锌钢扶手 Ø 60*3 2. 栏杆材质、规格：镀锌钢立柱 Ø 60*5、镀锌钢栏杆 Ø 20*3、镀锌钢横杆 40*30*2 3. 油漆品种、工艺要求：面喷黑色漆 4. 图集：22J403-1-3-50（PA38型）	m	15.56			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.195			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.505			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ 10以内	t	0.248			
		楼梯台阶合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
1		绿色施工安全防护措施费						
25	041101001003	墙面脚手架	1. 综合脚手架（钢管）高度（m以内） 12.5	m2	76.18			
26	041101001001	墙面脚手架	1. 综合脚手架（钢管）高度（m以内） 4.5	m2	44.27			
2		措施其他项目						
27	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	10.84			
28	011702001001	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	18.51			
29	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板（周长m） 支模高度 3.6m内 1.2内	m2	21.89			
30	011702002002	矩形柱模板	1. 矩形柱模板（周长m） 支模高度 3.6m内 1.2内 实际支模高度（m）：3.7	m2	8.72			
31	011702002003	矩形柱模板	1. 矩形柱模板（周长m） 支模高度 3.6m内 1.2内 实际支模高度（m）：5.35	m2	11.24			
32	011702024001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m2	33.89			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：标段：第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
人工单价		小计													
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
3	01170700200	夜间施工增加费		20				
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
5	QTFY0000000	其他费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			11750.31		
2	暂估价			0.00		
2.1	材料暂估价			—		
2.2	专业工程暂估价			0.00		
3	计日工					
4	总承包服务费					
5	预算包干费					按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费					
7	概算幅度差					
8	现场签证费用					
9	索赔费用					
10	其他费用					
合 计						—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	毛石挡土墙		
1.2	悬臂式挡土墙		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	54873.93	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		毛石挡土墙						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	880.39			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m3	367.79			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:综合考虑	m3	457.42			
4	040305003001	浆砌块料（墙体）	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:毛石（强度MU30） 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	919.68			
5	040305003002	浆砌块料（基础）	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:毛石（强度MU30） 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	313.13			
6	060105006001	土工布铺设	1. 铺设位置:挡土墙泄水孔 2. 土工布规格:300~400g/m2	m2	125.15			
7	040601025001	滤层铺设	1. 滤料品种:砂砾 2. 滤料规格:1~4mm	m3	25.03			
8	040601025002	滤层铺设	1. 滤料品种:碎石 2. 滤料规格:20mm	m3	5.43			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	45.04			
10	040201009001	塑料排水管	1. 材料品种、规格:PVC泄水管DN100	m	157.92			
11	040402017001	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青麻丝	m	215.8			
		毛石挡土墙合计						
		悬臂式挡土墙						
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	1949.69			
13	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m3	1641.62			
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:综合考虑	m3	72.34			
15	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	236.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040303015002	混凝土挡墙基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	249.19			
17	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ10以内	t	0.397			
18	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ10-25mm	t	45.648			
19	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	58.88			
20	040501004001	泄水孔塑料管	1. 材质及规格:pvc管DN100	m	52.59			
21	040402017002	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:油浸麻丝立面	m	151.25			
		悬臂式挡土墙合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
1		绿色施工安全防护措施费						
22	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:3m以内	m2	414.44			
23	041101001002	墙面脚手架	1. 墙高:3m以上, 4.5m以下	m2	875.59			
24	041101001003	墙面脚手架	1. 墙高:4.5m以上, 12.5m以下	m2	76.18			
2		措施其他项目						
25	041102001001	垫层模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	52.19			
26	041102017001	挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	2339.19			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
人工单价		小计													
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			54873.93		
2	暂估价			0.00		
2.1	材料暂估价			—		
2.2	专业工程暂估价			0.00		
3	计日工					
4	总承包服务费					
5	预算包干费					按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费					
7	概算幅度差					
8	现场签证费用					
9	索赔费用					
10	其他费用					
合 计						—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给水部分						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水管/DN32-8KN/m2 4. 连接形式:承插式热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒	m	3160.13			
2	031003013001	水表	1. 名称:垂直螺翼冷水表 2. 安装部位(室内外):室外 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	145			
3	040504001002	砖砌圆形阀门井(Φ1200)	1. 垫层材质及厚度:C10砼100mm厚 2. 基础材质及厚度:C25钢筋砼200mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5. 盖板材质、规格:C25钢筋砼150mm厚 6. 井盖、井圈材质及规格:混凝土井盖(D=800mm) 7. 具体详见图集:07MS101-2-P13~P19 8. 井室深:1.2m	座	30			
4	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	442.42			
5	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯实 ≥90% 2. 填方材料品种:石屑	m3	94.8			
6	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯实 ≥95% 2. 填方材料品种:石屑	m3	72.04			
7	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m3	273.04			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:综合考虑	m3	128.42			
		给水部分合计						
		雨水部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040501016001	砌筑方沟	1. 名称:双侧渠身排水明沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖 4. 勾缝、抹面要求:20mm厚 M15水泥砂浆抹灰沟壁、沟底 5. 详见施工图纸 6. 沟渠高度暂按平均400mm, 结算按实计算	m	576.53			
10	040501016002	砌筑方沟	1. 名称:单侧渠身排水明沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖 4. 勾缝、抹面要求:20mm厚 M15水泥砂浆抹灰沟壁、沟底 5. 详见施工图纸 6. 沟渠高度暂按平均400mm, 结算按实计算	m	887.61			
11	040501016003	砌筑方沟	1. 名称:盖板排水沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖 4. 勾缝、抹面要求:20mm厚 M15水泥砂浆抹灰沟壁、沟底 5. 盖板材质及规格:C30 钢筋混凝土盖板 500*500*50(成品盖板) 6. 详见施工图纸	m	218.67			
12	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:DN300-HDPE双壁波纹管(雨水) 2. 连接形式:承插式橡胶圈连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	94.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030413004001	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 规格:700mm*700mm 3. 混凝土强度等级:C20	m	46.49			
14	040504002003	混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土雨水检查井 Φ800 2. 混凝土强度等级:C40 3. 抹面、勾缝材质及规格:外侧 10厚M10防水水泥砂浆座浆,里 侧勾缝 4. 井盖、井圈材质及规格:球墨 铸铁QT500-7井盖 具备弹性紧 锁、减震消音、防盗、防坠落 5. 踏步材质、规格:塑钢爬梯 TG152 6. 防渗、防水要求:P8 7. 平均深2m 8. 做法详见图集22S521-P13	座	12			
15	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	985.84			
16	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯实 ≥90% 2. 填方材料品种:石屑	m ³				
17	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯实 ≥95% 2. 填方材料品种:石屑	m ³				
18	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m ³	220.74			
19	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:综合考虑	m ³	731.99			
		雨水部分合计						
		污水部分						
20	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN200-HDPE双壁 波纹管(污水) 2. 连接形式:承插式橡胶圈连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试 验	m	2057.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:DN160-PVC-U塑料排水管(污水) 2. 连接形式:承插式橡胶圈连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	837.14			
22	040504002004	混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土污水检查井Φ800 2. 混凝土强度等级:C40 3. 抹面、勾缝材质及规格:外侧10厚M10防水水泥砂浆座浆,里侧勾缝 4. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁QT500-7井盖 具备弹性紧锁、减震消音、防盗、防坠落 5. 踏步材质、规格:塑钢爬梯TG152 6. 防渗、防水要求:P8 7. 平均深1.5m 8. 做法详见图集22S521-P13	座	158			
23	040504008001	整体化粪池	1. 钢筋混凝土化粪池 2. 型号:G1-2SQF 3. 垫层、基础材质及厚度:C15 砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C30 5. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:轻型球墨铸铁井盖DN700 2个 7. 防渗、防水要求:1: 2井圈防水水泥砂浆抹面 8. 刚性防水套管DN350 2个 9. 详见图集22S702-77P	座	83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040504008002	整体化粪池	1. 钢筋混凝土化粪池 2. 型号:G2-4SQF 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石夯实, C15砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C30 5. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:轻型球墨铸铁井盖DN700 2个 7. 防渗、防水要求:1: 2井圈防水水泥砂浆抹面 8. 刚性防水套管DN350 2个 9. 详见图集22S702-77P	座	2			
25	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	2132.52			
26	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m以内	m3	555.94			
27	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	1179.56			
28	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m3	2680.16			
29	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实 $\geq 90\%$ 2. 填方材料品种:石屑	m3	235.4			
30	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 $\geq 95\%$ 2. 填方材料品种:石屑	m3	266.45			
31	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:综合考虑	m3	785.84			
32	粤 040101007001	挡土板	1. 材质:木挡土板(含 $\phi 150$ 横撑木) 2. 沟槽开挖深度:1.5m-2m 3. 具体做法:详见施工图纸	m2	6521.27			
33	粤 040101006001	打拔钢板桩	1. 桩长:详见施工图纸 2. 板桩厚度:槽钢25c 3. 桩间距:@1220mm 4. 支撑:28c槽钢+ $\phi 203 \times 8$ 钢管	t	80.64			
34	041001001002	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面切缝 2. 缝深:5cm	m	587.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	041001001001	拆除路面	1. 材质:液压岩石破碎机拆除混凝土面层 2. 厚度:15cm	m2	176.33			
36	041001001003	拆除路面	1. 材质:液压岩石破碎机破碎基层 2. 厚度:15cm	m2				
37	040202011001	碎石	1. 石料规格:20~40 2. 厚度:15cm	m2				
38	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土面层 2. 厚度:15cm 3. 养生:水养生	m2	176.33			
39	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:综合考虑	m3	26.45			
		污水部分合计						
		蓄水池部分						
40	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25 2. 浇筑方式:泵送	m3	7.5			
41	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C25 2. 浇筑方式:泵送	m3	16.2			
42	040601008002	现浇混凝土池柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 浇筑方式:泵送	m3	0.9			
43	040601010002	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 浇筑方式:泵送	m3	5.3			
44	010606008002	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235-B 2. 钢梯形式:爬式	t	0.08			
45	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:光圆钢筋 2. 钢筋规格:Φ10以内	t	2.131			
46	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ10-25mm	t	1.987			
47	030817008001	套管制作安装	1. 类型:穿墙套管 2. 材质:钢质 3. 规格:200	个	1			
48	040502006001	法兰	1. 材质、规格、结构形式:钢板平焊法兰DN200 2. 连接形式:焊接	副	1			
49	穗 010514003001	成品烟道及通风道	1. 构件类型:通风帽 2. 规格:Φ200	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	031001006005	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 材质、规格:PE DN150	m	3			
51	030817006001	水位计安装	1. 规格:水位传示仪 2. 型号:水深3300	组	1			
52	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m以内	m3				
53	040103001011	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m3				
54	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:综合考虑	m3				
55	040701001001	场地平整	1. 部位:蓄水池 2. 压实度:场地清表	m2	33.64			
		蓄水池部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
1		绿色施工安全防护措施费						
56	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:4.5m以内	m2	71.52			
57	041101005001	井字架	1. 井深:2m以内	座	12			
	2	措施其他项目						
58	041102034001	池底模板	1. 构件类型:平池底木模	m2	4.29			
59	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:矩形池壁 木模	m2	130.08			
60	041102036001	池盖模板	1. 构件类型:无梁池盖 木模	m2	62.72			
61	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:混凝土基础垫层木模	m2	57.7156			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：标段：第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
人工单价		小计													
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
3	041109002001	夜间施工增加费		20				
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
7	QTFY0000000	其他费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			98678.34		
2	暂估价			0.00		
2.1	材料暂估价			—		
2.2	专业工程暂估价			0.00		
3	计日工					
4	总承包服务费					
5	预算包干费					按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费					
7	概算幅度差					
8	现场签证费用					
9	索赔费用					
10	其他费用					
合 计						—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。