

坝仔镇上洞村农村村内道路硬底化建设项目 招标控制价审核书



送审（建设）单位：翁源县坝仔镇上洞村村民委员会

原招标控制价编制单位：骁拓工程咨询集团有限公司

送审招标控制价金额（小写）：218971.08 元

大写：贰拾壹万捌仟玖佰柒拾壹元零角捌分。

审核招标控制价金额（小写）：211602.40 元

大写：贰拾壹万壹仟陆佰零贰元肆角整。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-7368.68 元

审核单位：韶关中一工程造价咨询有限公司（单位盖章）



审核人及证号：韶松 B14234400023494（签字盖执业专用章）

复核人及证号：曾建 [造] 11244400032578（签字盖执业专用章）



审核时间：2026年1月26日

编制说明

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：坝仔镇上洞村农村村内道路硬底化建设。

（二）实施地点：翁源县。

（三）实施单位：

1. 建设单位：翁源县坝仔镇上洞村村民委员会；
2. 预算编制单位：骁拓工程咨询集团有限公司。

二、编制依据

（一）编制资料

承诺函、资料来源审批表、最高投标限价、工程量计算书、施工图纸等资料。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
3. 《广东省市政工程综合定额》（2018年）；
4. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函〔2019〕819号。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。绿色施工安全防护措施费：以人工费与施工机具费之和为基数，市政工程文明施工措施费按4.356%、环境保护措施费按3.96%、临时设施按5.148%、安全生产措施按8.316%；预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取；增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的9%计取。

（四）人工单价

按照人工调整系数为1.00计算。

（五）材料价格

按照翁市政[2026]01号文,2025年第12月份翁源县工程造价信息价计算,信息价没有的材料价格参考市场价,参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

三、编制中需要说明的问题

（一）本工程弃土运距按3km计算,结算按实调整。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇上洞村农村村内道路硬底化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					183344.96
		坝仔镇上洞村农村村内道路硬底化建设项目					183344.96
		整个项目					183344.96
		路面					181517.08
1	060104007001	路床(槽)整形	1. 路基平整	m2	1612.625	2.4	3870.3
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土路面 2. 厚度:150mm 3. 养护:水泥混凝土路面养生水养生	m2	1612.625	107.96	174099
3	040601032001	变形缝	1. 材料品种、规格:横向缩缝	m	322.525	11	3547.78
		管涵					1827.88
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	6.4	6.21	39.74
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.28	19.35	24.77
6	040103003001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	4.928	16.74	82.49
7	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:垫层 砂 2. 基础材质、形式及厚度:垫层 碎石 干铺 3. 管道规格、等级:钢筋混凝土管 DN600	m	8	210.11	1680.88
本页小计							183344.96
合计							183344.96

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：坝仔镇上洞村农村村内道路硬底化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			10785.68						
1.1	WMSGCS001001	文明施工	2157.14		2157.14						
1.2	HJBHCS001001	环境保护	1961.03		1961.03						
1.3	LSSSCS001001	临时设施	2549.34		2549.34						
1.4	AQSCCS001001	安全生产	4118.17		4118.17						
1.5	YJSGZJ001001	夜间施工增加									
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费									
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)									
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费									
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费									
合计					10785.68						

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

