

广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县龙仙镇中心卫生院

原最高投标限价编制单位：广西双建工程咨询有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：515,421.86 元

大写：伍拾壹万伍仟肆佰贰拾壹元捌角陆分。

审核最高投标限价金额（小写）：512,976.76 元

大写：伍拾壹万贰仟玖佰柒拾陆元柒角陆分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-2,445.1 元

审核单位：广东明正项目管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：叶耿超（签字盖执业专用章）

复核人及证号：连建威（签字盖执业专用章）

审定人及证号：刘余勤（签字盖执业专用章）

审核时间：2026年6月16日

编制说明

一、工程概况：

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西院区改造工程

建设单位：翁源县龙仙镇中心卫生院

建设地点：广东省韶关市翁源县龙仙镇

工程概述：含广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西院区点改造工程等内容

二、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；
3. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；
4. 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）；
5. 《广东省建设工程计价通则》（2018 年）；
6. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；
7. 《广东省安装工程综合定额》（2018 年）；
8. 《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；
9. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018 年）》；
10. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819 号。

三、取费标准

1. 文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全生产措施费用：
 - 1) 建筑装饰工程临时设施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 3.38% 计算；安装工程临时设施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 9.30% 计算。

2) 建筑装饰工程文明施工费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2.86% 计算；安装工程文明施工费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.87% 计算。

3) 建筑装饰工程环境保护费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2.6% 计算；安装工程环境保护费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.15% 计算。

4) 建筑装饰工程安全生产措施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 7.93% 计算；安装工程安全生产措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 21.82% 计算。

2. 预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，土建工程按 7.0% 计取，安装工程按 10% 计取，市政、绿化工程按 6% 计取。

3. 本工程采用一般计税方法计税，增值税销项税额按 9% 计取。

四、人工单价

按照人工调整系数为 1.00 计算。

五、材料价格

按照翁市政[2026]05 号文，2026 年 4 月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

六、其他说明

1、废料外运按 5km 考虑，结算时按实调整；

2、原妇幼冷库拆除、搬运、安装（100 厚聚氨酯顶板、侧板、底板、冷库门及设备）1 项，暂估 110000 元/项（含税），结算时按实调整。

()

—

2

2

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

2

6

第 2 页 共 13 页

2

第 3 页 共 13 页

[illegible]

1

第 4 页 共 13 页

[illegible]

第 5 页 共 13 页

[illegible]

2

第 6 页 共 13 页

—

1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

标段：广东省预防接种门诊翁源县龙
仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030412001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	295	15.33	4522.35
57	030412001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	30	20.78	623.4
58	030412001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	52.68	9.58	504.67
59	030412001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	61.5	13.55	833.33
60	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT6	m	490.84	6.96	3416.25
61	030502010001	信息、网络插座	1. 网络插座 2. 接线盒	个	15	51.88	778.2
62	030504005001	电视插座	1. 电视插座 2. 接线盒	个	1	29.29	29.29
63	030506010001	监控摄像设备	1. 网络摄像机 2. 800万1/2.7" CMOS ICR日夜型网络摄像机, 帧率: 50Hz, 25fps (1920*1080, 1280*960, 1280*720)	台	9	631.08	5679.72
		通风空调工程					44976.27
64	030701003001	空调器	1. FTGJ25 (1匹壁挂式分体空调) 2. 制冷量: 2.5KW, 制热量: 3.4KW, 制冷/制热功率: 700W/800W, 220V/1/50, APF≥4.0	台	6	2219.79	13318.74
本页小计							29705.95

11

第 9 页 共 13 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

标段：广东省预防接种门诊翁源县龙
仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 10 页 共 13 页

[illegible]

第 11 页 共 13 页

[illegible]

2

标段：广东省预防接种门诊翁源县龙
仙镇中心卫生院西区点改造工程

1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
101	030412004004	配线	1. 名称:电源线 2. 型号、规格: WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	39.15	4.22	165.21
102	030412004005	配线	1. 名称:消防广播线 2. 型号、规格: WDZN-RVS-2*1.0mm ²	m	20.19	4.77	96.31
103	030412004006	配线	1. 名称:报警回路总线、消防电话线 2. 型号、规格: WDZN-RVS-2*1.5mm ²	m	85.82	5.7	489.17
		应急照明工程					1967.37
104	030413002001	装饰灯	1. 名称:单向疏散出口标志灯 2. 规格:1W(60分钟)	套	3	75.16	225.48
105	030413002002	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:5W(60分钟)	套	6	86.71	520.26
106	030413002003	装饰灯	1. 名称:安全出口、疏散出口标志灯 2. 规格:1W(60分钟)	套	2	75.16	150.32
107	030412001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	47.04	13.58	638.8
本页小计							2285.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

标段：广东省预防接种门诊翁源县龙
仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
108	030412004007	配线	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2. 材质:铜芯 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4. 配线部位:暗敷 5. 配线形式:管内穿线	m	102.49	4.22	432.51
		车棚工程					17746.09
109	010101001001	挖单独土方	1. 人工挖基础土方一、二类土 2. 人工装土方,自卸汽车运土方 运距5km	m3	1	81.71	81.71
110	010502001001	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1	522.2	522.2
111	010603003001	钢管柱	1. 75*75*2.0厚镀锌方钢管 2. 钢管制作加工费 3. 金属构件场内运输费	t	0.101	8952.39	904.19
112	010602001001	钢屋架	1. 40*80*2.0厚镀锌方钢管 2. 钢管制作加工费 3. 金属构件场内运输费	t	0.095	9859.94	936.69
113	010607003001	钢檩条	1. 40*60*1.5厚镀锌方钢管 2. 钢管制作加工费 3. 金属构件场内运输费	t	0.479	9153.19	4384.38
114	010901001001	瓦屋面	1. 3.0厚灰色树脂瓦车棚	m2	106.03	45.36	4809.52
115	010502030001	地坪	1. 100厚C30混凝土地坪	m2	97.5	62.64	6107.4
本页小计							18178.6
合计							438514.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		装饰工程								
		拆除工程								
1	041001008001	混凝土构建拆除（反坎）	1. 人工拆除混凝土反坎 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m3	222.83		146.95	52.03	73.96	495.77
2	011207003001	石膏隔墙拆除	1. 拆除石膏板墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	17.56		3.88	3.02	4.29	28.74
3	010808002001	金属门窗拆除	1. 拆除窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	6.4		1.94	1.17	1.67	11.18
		门窗工程								
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 定制铝木碳晶门 2. 尺寸：900*2000 3. 铝合金门套 4. 定制碳晶实木门 5. 门夹、门锁等五金配件	樘	59.28	1034.56		8.69	11.86	1114.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	010802001002	金属(塑钢)门	1. 70系列铝合金门联窗 2. 尺寸：9580*8500 3. 窗铝材材质：1.4mm厚铝型材 4. 窗玻璃：5+9A+5厚单银LOW-E中空玻璃 5. 定制铝合金地弹门 6. 门尺寸：1800*2400 7. 门玻璃：12mm厚钢化玻璃	樘	1754.69	47895.52		257.24	350.94	50258.39
6	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 70系列铝合金门固定窗 2. 尺寸：8400*4000 3. 窗铝材材质：1.4mm厚铝型材 4. 窗玻璃：5+9A+5厚单银LOW-E中空玻璃	樘	589.61	19505.41		86.44	117.92	20299.38
		砌筑工程								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		楼地面装饰工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	011102001001	石材楼地面	1. 600*300*30厚磨光面芝麻灰大理石 2. 素水泥结合层一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水） 4. 100厚C10混凝土垫层	m2	39.2	140.30		7.63	7.84	194.97
8	010502030001	地坪	1. 耐磨地面地坪漆 三遍	m2	8.12	3.63		1.22	1.62	14.60
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011207001001	轻质隔墙	1. 定制铝合金边框碳晶板隔墙 2. 轻钢龙骨骨架 3. 双面6mm厚碳晶板 4. 含收边压线	m2	29.45	121.02		4.56	5.89	160.93
10	011207001002	轻质隔墙	1. 100厚硅酸钙板隔墙 2. 轻钢龙骨骨架 3. 双面硅酸钙	m2	29.45	40.82		4.56	5.89	80.73
11	011207002001	轻质隔断	1. 定制84系铝合金玻璃隔断 2. 材质：5+5中空钢化玻璃，内置百叶	m2	34.17	589.93		5.30	6.83	636.23
12	010602001001	钢屋架	1. 天花加固 2. 20#a槽钢 3. 40mm*60mm*2.5mm厚镀锌方通	t	387.41	7673.97	570.39	268.94	191.56	9092.26
		天棚工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	011302001001	平面吊顶天棚	1. 天棚吊顶 2. 轻钢龙骨（C60型龙骨，间距不大于1000mm，C60次龙骨，间距600mm，Φ8吊筋，间距不大于1000mm） 3. 9mm厚阻燃基层板 4. 9.5mm厚纸面石膏板	m2	26.31	69.40	0.1	3.98	5.28	105.07
14	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 天棚吊顶 2. 轻钢龙骨（C60型龙骨，间距不大于1000mm，C60次龙骨，间距600mm，Φ8吊筋，间距不大于1000mm） 3. 9mm厚阻燃基层板 4. 9.5mm厚纸面石膏板	m2	28.49	76.12	0.1	4.31	5.72	114.74
15	011302007001	织物软雕吊顶	1. 软膜天花	m2	16.48	61.75		2.48	3.30	84.01
		油漆、涂料、裱糊工程								
16	011403001001	抹灰面油漆	1. 原墙面 2. 乳胶漆一底两面 3. 满刮腻子二道	m2	18.71	9.71		2.82	3.74	34.98
17	011403001002	抹灰面油漆	1. 新建硅酸钙板墙面 2. 乳胶漆一底两面 3. 满刮腻子二道	m2	18.04	9.71		2.72	3.61	34.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	011403001003	抹灰面油漆	1. 石膏板吊顶 2. 乳胶漆一底两面 3. 满刮腻子二道	m ²	22.71	10.01		3.42	4.54	40.68
		其他装饰工程								
19	011508001001	美术字	1. 翁源县疾病预防控制中心（县卫生监督所） 2. 尺寸：1.8m 3. 材质：201不锈钢球面钛金字+焊接不锈钢底架	个	54.46	1330.73		7.66	10.89	1403.74
20	011507001001	平面、箱式招牌	1. 广东省预防接种门诊（楼体广告牌） 2. 尺寸：12m*0.92m 3. 材质：铝合金底架+背板+3P布	m ²	159.95	198.91	18.46	35.98	35.68	448.98
21	011507001002	平面、箱式招牌	1. 登记处前台背景板 2. 尺寸：3m*1.5m 3. 5mm厚铝塑板背景+3mm厚双层亚克力字	m ²	11.47	921.73		1.61	2.29	937.11
22	011507001003	平面、箱式招牌	1. 亚克力单面吊牌（收费处、登记台1、登记台2、登记台3） 2. 尺寸：35cm*18cm 3. 5mm厚亚克力背面UV+吊链	块	11.47	1033.59		1.61	2.29	1048.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	011507001004	平面、箱式招牌	1. 卡通亚克力墙面贴 2. 3mm厚亚克力背面UV	套	11.47	921.73		1.61	2.29	937.11
24	011507001005	平面、箱式招牌	1. 门牌（资料室、接种室1、接种室2、接种室3、冷库、处置室、母婴室、化验室、视力筛查室、儿童检验室、办公室） 2. 尺寸：28cm*12cm 3. 材质：塑料底板+银色拉丝不锈钢框架+亚克力插片	个	20.35	20.53		2.86	4.07	47.82
25	011505003001	镜面玻璃	1. 定制银镜	m ²	20.99	229.29		2.95	4.20	257.44
26	011501004001	成品柜、架、台	1. 服务台	m		1017.04				1017.04
27	011501004002	成品柜、架、台	1. 1.2m办公桌	套		422.83				422.83
28	011501004003	成品柜、架、台	1. 等候座椅	套		650.00				650.00
29	011501004004	成品柜、架、台	1. 1.6m弧形办公桌	套		577.20				577.20
30	011501004005	成品柜、架、台	1. 3m办公桌	套		500.00				500.00
31	011501004006	成品柜、架、台	1. 办公椅	套		263.34				263.34
32	011501004007	成品柜、架、台	1. 圆椅	套		113.00				113.00
33	011501004008	成品柜、架、台	1. 2*0.655m 房间床	套		741.50				741.50
34	011501004009	成品柜、架、台	1. 1.35*0.49m 休息沙发座椅	套		781.42				781.42
		安装工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		强电工程								
35	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 安装方式:悬挂式	台	189.97	2232.32		54.59	37.99	2514.87
36	030409001001	电力电缆	1. 名称:交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*16	m	8.85	61.31	0.21	2.60	1.81	74.79
37	030409003001	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	个	37.76	51.66		10.86	7.55	107.83
38	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	6.96	3.19		2.00	1.39	13.55
39	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	7.6	4.73		2.19	1.52	16.05
40	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	5.47	7.19		1.57	1.09	15.33
41	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配	m	11.44	22.73	0.08	3.31	2.30	39.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	030412004001	配线	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2. 材质:铜芯 3. 型号:WDZC-BYJ-6mm ² 4. 配线部位:暗敷 5. 配线形式:管内穿线	m	0.75	6.03		0.22	0.15	7.16
43	030412004002	配线	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2. 材质:铜芯 3. 型号:WDZC-BYJ-4mm ² 4. 配线部位:暗敷 5. 配线形式:管内穿线	m	0.75	4.25		0.22	0.15	5.37
44	030412004003	配线	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2. 材质:铜芯 3. 型号:WDZC-BYJ-2.5mm ² 4. 配线部位:暗敷 5. 配线形式:管内穿线	m	0.86	2.84		0.25	0.17	4.12
45	030413001001	嵌装筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:8W 3. 安装形式:吸顶式	套	20.83	57.49		5.99	4.17	88.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	030413001002	暗藏LED灯带、灯管	1. LED灯带 2. 型号: 7W/m 3. 安装形式: 吸顶式	套	16.21	9.00		4.66	3.24	33.10
47	030413001003	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 型号: 36W 3. 安装形式: 吸顶式	套	19.47	93.46		5.60	3.89	122.41
48	030413013001	照明开关、按钮	1. 单联单控暗开关 2. 接线盒	套	13.4	9.34		3.85	2.68	29.27
49	030413013002	照明开关、按钮	1. 双联单控暗开关 2. 接线盒	套	13.8	12.74		3.97	2.76	33.26
50	030413013003	照明开关、按钮	1. 三联单控暗开关 2. 接线盒	套	13.8	18.31		3.97	2.76	38.83
51	030413014001	插座	1. 五孔插座 2. 接线盒	套	13.59	10.41		3.90	2.72	30.61
52	030413014002	插座	1. 空调插座 2. 接线盒	套	8.75	10.61		2.51	1.75	23.62
53	080707010001	接线盒（箱）	1. 预留电源接线盒	个	4.84	2.23		1.39	0.97	9.42
		弱电工程								
54	030501005001	插箱、机柜、台架	1. AHD弱电箱 2. 尺寸: 600*400*150 3. 含数据模块（光猫）	台	215.44	240.68	59.25	84.22	54.94	654.53
55	030501015001	交换机	1. 24口网络交换机	台	161.58	1627.00	15.74	54.36	35.46	1894.14
56	030412001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	5.47	7.19		1.57	1.09	15.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
57	030412001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	7.88	9.00	0.04	2.28	1.58	20.78
58	030412001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	4.87	2.35		1.40	0.97	9.58
59	030412001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	6.96	3.19		2.00	1.39	13.55
60	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT6	m	1.09	5.27	0.03	0.34	0.22	6.96
61	030502010001	信息、网络插座	1. 网络插座 2. 接线盒	个	10.9	35.56		3.25	2.18	51.88
62	030504005001	电视插座	1. 电视插座 2. 接线盒	个	11.61	11.90		3.47	2.32	29.29
63	030506010001	监控摄像设备	1. 网络摄像机 2. 800万1/2.7"CMOS ICR 日夜型网络摄像机, 帧率: 50Hz, 25fps (1920*1080, 1280*960, 1280*720)	台	140.09	412.10	5.26	44.56	29.07	631.08
		通风空调工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
64	030701003001	空调器	1. FTGJ25（1匹壁挂式分体空调） 2. 制冷量：2.5KW，制热量：3.4KW，制冷/制热功率：700W/800W，220V/1/50，APF≥4.0	台	98.98	2073.58		27.43	19.80	2219.79
65	030701003002	空调器	1. FTGJ50（2匹壁挂式分体空调） 2. 制冷量：5KW，制热量：5.8KW，制冷/制热功率：1450W/1550W，220V/1/50，APF≥3.5	台	98.98	4193.67		27.43	19.80	4339.88
66	030701003003	空调器	1. FTFGJ120（5匹分体空调） 2. 制冷量：12.2KW，制热量：13KW，制冷/制热功率：4000W/4050W，380V/3/50，APF≥3.3	台	169.52	6205.44	30.35	55.41	39.97	6500.69
67	031001008001	塑料管	1. PVC-25冷凝管	m	8.69	4.79		2.41	1.74	17.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
68	031001005001	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\phi 6.35$ 3. 连接形式: 钎焊 4. 含冷媒管吹污、绝热、保温、气压试验	m	3.89	12.95		1.02	0.78	18.62
69	031001005002	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\phi 12.7$ 3. 连接形式: 钎焊 4. 含冷媒管吹污、绝热、保温、气压试验	m	4.72	25.29		1.25	0.94	32.20
		给排水、采暖、燃气工程								
70	031003003001	洗脸盆	1. 定制成套柜式洗手盆 2. 尺寸: 800*500*600	组	57.97	488.16		16.07	11.59	573.79
71	031001008002	塑料管	1. 介质:PPR 给水 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗消毒、试压	m	13.64	3.50	0.02	3.79	2.73	23.68
72	031001008003	塑料管	1. 介质:PVC 污水管 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式: 粘接	m	15.17	6.10		4.21	3.04	28.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	031001008004	塑料管	1. 介质:PVC 污水管 2. 材质、规格:DN75 3. 连接形式:粘接	m	20.31	10.87		5.63	4.06	40.87
		消防工程								
74	070203042001	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	7.65	0.01		1.81	1.53	11.00
75	070203043001	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	1. 拆除DN40以内镀锌钢管	m	8.56	0.02		2.03	1.71	12.31
76	070203044001	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	1. 拆除DN65以内镀锌钢管	m	9.95	0.02		2.35	1.99	14.31
77	070203045001	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	1. 拆除DN100以内镀锌钢管	m	13.06	0.03		3.09	2.61	18.78
78	070203048001	喷头 公称直径(mm以内) 20	1. 拆除喷淋头	个	7.09	0.08		1.68	1.42	10.27
79	070203059001	室内消火栓	1. 拆除室内消火栓	套	51.68	0.19		12.22	10.34	74.43
80	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. DN15自闭式下喷淋头	个	22.24	15.12		6.17	4.45	47.98
81	030901001001	水喷淋钢管	1. DN25镀锌钢管	m	18.3	13.55	0.55	5.23	3.77	41.40
82	030901001002	水喷淋钢管	1. DN32镀锌钢管	m	19	18.56	0.99	5.54	4.00	48.09
83	030901001003	水喷淋钢管	1. DN40镀锌钢管	m	21.62	22.31	1.34	6.37	4.59	56.22
84	030901001004	水喷淋钢管	1. DN50镀锌钢管	m	22.53	27.75	1.29	6.61	4.77	62.94
85	030901001005	水喷淋钢管	1. DN65镀锌钢管	m	25.03	42.15	1.21	7.28	5.25	80.90
86	030901001006	水喷淋钢管	1. DN80镀锌钢管	m	29.33	50.97	1.42	8.53	6.15	96.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
87	030901002001	消火栓钢管	1. DN100镀锌钢管	m	32.67	58.94	0.84	9.29	6.70	108.44
88	030901002002	消火栓钢管	1. DN65镀锌钢管	m	24.93	39.23	1	7.19	5.18	77.52
89	031201003001	金属结构刷油	1. 管道刷油红丹防锈漆 2遍	m ²	4.83	3.37	2.55	1.52	1.48	13.74
90	031002001001	管道支架	1. 名称: 支架制作安装 2. 材质: 金属型钢 3. 备注: 刷防锈漆 2遍	kg	8	2.14	1.99	2.10	2.00	16.23
91	030901010001	室内消火栓	1. SNJ65型 2. 19mm水枪、L=25m水龙带 3. DN25消防卷盘 4. 带消防启泵按钮	套	90.13	227.31		24.99	18.03	360.46
92	030910001001	灭火器	1. 灭火器具放置箱安装 2. 内配2个MF/ABC5手提式磷酸铵盐灭火器	套	27.02	280.96		7.49	5.40	320.87
93	031002001002	金属阀门	1. 法兰闸阀DN100	个	89.27	283.93	25.41	31.79	22.94	453.34
		火灾自动报警系统								
94	030904001001	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器	个	28.35	68.50	0.22	7.92	5.71	110.70
95	030904003001	按钮	1. 消火栓按钮	个	41.22	69.29	0.06	11.44	8.26	130.27
96	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	58.5	55.13		16.22	11.70	141.55
97	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 带消防电话插孔手动火灾报警按钮	个	10.41	126.09	0.06	2.90	2.09	141.55
98	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播	个	18.72	95.47	0.06	5.20	3.76	123.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	030904007001	消防模块	1. 总线短路隔离器	个	87.4	30.19	1.12	24.54	17.70	160.95
100	030412001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	5.47	5.45		1.57	1.09	13.58
101	030412004004	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号、规格: WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	0.86	2.94		0.25	0.17	4.22
102	030412004005	配线	1. 名称: 消防广播线 2. 型号、规格: WDZN-RVS-2*1.0mm ²	m	0.86	3.49		0.25	0.17	4.77
103	030412004006	配线	1. 名称: 报警回路总线、消防电话线 2. 型号、规格: WDZN-RVS-2*1.5mm ²	m	0.87	4.39		0.25	0.17	5.70
		应急照明工程								
104	030413002001	装饰灯	1. 名称: 单向疏散出口标志灯 2. 规格: 1W (60分钟)	套	23.07	40.84		6.63	4.61	75.16
105	030413002002	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: 5W (60分钟)	套	28.47	44.36		8.18	5.69	86.71
106	030413002003	装饰灯	1. 名称: 安全出口、疏散出口标志灯 2. 规格: 1W (60分钟)	套	23.07	40.84		6.63	4.61	75.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	030412001010	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	5.47	5.45		1.57	1.09	13.58
108	030412004007	配线	1. 名称: 无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2. 材质: 铜芯 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 配线部位: 暗敷 5. 配线形式: 管内穿线	m	0.86	2.94		0.25	0.17	4.22
		车棚工程								
109	010101001001	挖单独土方	1. 人工挖基础土方 一、二类土 2. 人工装土方，自卸汽车运土方 运距5km	m ³	45.46		14.84	9.35	12.06	81.71
110	010502001001	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	48.89	448.19	0.87	14.31	9.95	522.2
111	010603003001	钢管柱	1. 75*75*2.0厚镀锌方钢管 2. 钢管制作加工费 3. 金属构件场内运输费	t	553.96	7712.06	284.35	234.36	167.66	8952.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

标段：广东省预防接种门诊翁源县龙
仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1		措施项目			22014.15						
1.1	011601 007001	文明施工	3109.49		3109.49						
1.2	011601 008001	环境保护	2826.8		2826.8						
1.3	011601 006001	临时设施	3674.85		3674.85						
1.4	011601 009001	安全生产	8621.76		8621.76						
1.5	031401 001001	脚手架			3781.25	2878.3 6			331.4 5	577.3 9	
合计					22014.15	2878.3 6			331.4 5	577.3 9	

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

暂列金额明细表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程 标段：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 1 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
0001001	综合工日		工日	96.19	975.14	96.19	975.14
00010010	人工费		元	1	57008.95	1	57008.95
RGFTZ	人工费调整		元	1	750.26	1	750.26
01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	3284.73	218.76	3827.37	254.9
01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	4.49	45	5.23	52.41
01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	4.49	3.7	5.23	4.31
01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	3.66	45.97	4.26	53.51
01050081	钢丝绳	Φ12.5	m	5.54	0.03	6.46	0.04
01130001	扁钢	综合	t	3377.39	6.42	3935.33	7.48
01210001	角钢	综合	kg	3.35	398.55	3.9	463.99
01290043	钢板	8~15	kg	3.28	0.73	3.82	0.85
01290160	钢板	6~7	t	3281.02	3.28	3823.04	3.82
01290173	钢板	12~20	kg	3.28	27.1	3.82	31.56
01290205	镀锌钢板	综合	kg	4.04	8.84	4.71	10.31
01290245	镀锌钢板	2.5	m2	98.13	13.74	114.34	16.01
01290300	不锈钢装饰板	1	m2	86.56	1012.96	97.81	1144.61
01510020	铝合金型材	155系列	kg	28.32	11392.02	32	12872.34
01530060	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	26.42	10.51	30.78	12.24
01630130	吊装夹具		套	180	13.37	209.74	15.58
02010013	橡胶板	1~3	kg	25.7	1.43	29.95	1.67
02010015	橡胶板	4~15	kg	11.09	1.8	12.92	2.09
02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	7.71	2.7	8.98	3.14
0201021	橡胶板	1~15	kg	3.7	1.01	4.31	1.18
02030040	门窗密封橡胶条		m	2.55	122.02	2.97	142.11
02090251	软膜		m2	57.89	3837.33	67.45	4471.02
02130050	三色塑料带	综合	kg	10.3	1.85	12	2.16
02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	0.13	6.68	0.15	7.7
02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	2.1	14.78	2.45	17.25
02270001	棉纱		kg	11.47	96.79	13.36	112.74
0227001	棉纱		kg	9.46	12.17	11.02	14.18

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 2 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
02270020	白布		kg	2.75	8.52	3.2	9.92
02270030	白布	宽900	m	4.94	2.27	5.76	2.65
02270070	土工布		m2	3.05	3.59	3.55	4.17
02290030	麻袋		个	1.95	4.9	2.27	5.7
03010115	镀锌自攻螺钉	M4~6×20~35	十套	3.4	1.09	3.96	1.27
03010126	自攻螺钉	M3×10	十套	0.25	46.68	0.29	54.15
03010128	自攻螺钉	M4×15	十套	0.39	289.56	0.45	334.1
03010129	自攻螺钉	M4×30	十套	0.75	0.08	0.87	0.09
03010155	不锈钢螺钉	M5×12	十套	2.23	586.89	2.6	684.26
03010195	木螺钉	M5×50	十套	0.32	171.79	0.37	198.63
03010205	木螺钉	M6×30	十套	0.26	0.05	0.3	0.06
03010225	木螺钉	M2~4×6~65	十套	0.18	3.77	0.21	4.39
03010227	木螺钉	32mm	十套	0.33	4.31	0.38	4.96
03010235	木螺钉	M4×50	十套	0.28	25.78	0.33	30.38
03010240	木螺钉	M4×65	十套	0.68	4.3	0.79	4.99
03010250	木螺钉	M6×100	十套	1.25	0.05	1.46	0.06
03010260	镀锌木螺钉	M6×100	十套	1.79	112.78	2.09	131.68
03010320	螺母	综合	十个	2.82	225.43	3.29	263
03010430	六角螺栓	综合	kg	5.58	25.9	6.5	30.17
03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	5.94	9.79	6.92	11.4
03011315	高强螺栓		kg	12	28.56	13.98	33.27
03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	56.57	69.92	65.92	81.48
03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0.43	5.99	0.5	6.96
03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04	5.09	5.87	5.93
03013001	膨胀螺栓	综合	十套	2.63	3.25	3.06	3.78
03013051	膨胀螺栓	M10	十套	5.82	2.37	6.78	2.77
03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	2.65	33.46	3.09	39.01
03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	4.54	255.07	5.29	297.21
03013431	塑料胀管	D6~8	十套	0.6	7.84	0.7	9.15
03013475	金属膨胀螺栓	M12	十套	16	153.6	18.64	178.94

材料价格汇总表

工程名称: 广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 3 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
03014101	镀锌锁紧螺母	DN25×1.5	十套	2.4	1.11	2.8	1.3
03014131	镀锌锁紧螺母	DN50×1.5	十套	9.27	4.3	10.8	5.01
03014271	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	1.58	15.01	1.84	17.48
03014281	镀锌锁紧螺母	DN15×3	十套	2.94	22.71	3.43	26.5
03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	0.99	39.62	1.15	46.02
03019001	圆钉	综合	kg	5.36	12.36	6.25	14.41
03019011	圆钉	30~45	kg	3.65	1.45	4.25	1.68
03019021	圆钉	50~75	kg	3.54	6.37	4.12	7.42
03019031	射钉		十个	0.06	65.91	0.07	76.89
03019131	镀锌瓦楞钩		十个	5.75	245.09	6.7	285.58
03032011	单舌(双舌)门锁		把	5.15	52.02	6	60.6
03033003	不锈钢合页	100mm	个	1.2	24.86	1.4	29
03033021	拉手	30以内	套	22.53	45.51	26.25	53.03
03033156	地弹簧		台	255.13	515.36	297.28	600.51
0305001	六角螺栓	(综合)	kg	5.42	3.52	6.32	4.1
0309001	六角螺母	(综合)	kg	5.44	7.41	6.34	8.64
0313011	垫圈	(综合)	kg	5.44	2.92	6.34	3.4
03131101	尼龙砂轮片	Φ400	片	11.97	45.88	13.95	53.46
03134011	水砂纸		张	1.15	56.95	1.34	66.36
03134021	铁砂布	0~2#	张	1.06	3.77	1.24	4.41
03135001	低碳钢焊条	综合	kg	6.19	42.18	7.21	49.13
03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	6.19	20.48	7.21	23.86
03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	12.75	156.12	14.86	181.96
03136021	焊锡丝	综合	kg	7.69	1.15	8.96	1.34
03136141	银铜焊丝		kg	75.52	4.29	88	5
03136191	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	10.99	211.86	12.81	246.94
03137041	焊锡膏		kg	47.01	19.87	54.78	23.16
03138001	锡基钎料		kg	52.47	154.63	61.14	180.18
03139001	冲击钻头	Φ8	个	3.42	0.58	3.98	0.68
03139021	冲击钻头	Φ12	个	8.55	0.21	9.96	0.24

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 4 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
03139071	冲击钻头	Φ6~8	个	2.76	2.59	3.22	3.02
03139081	冲击钻头	Φ8~16	个	4.27	0.56	4.98	0.66
03139121	合金钢钻头	综合	个	5.29	0.46	6.16	0.53
03139151	合金钢钻头	Φ3	个	0.55	0.01	0.64	0.01
03139281	钢锯条		条	0.43	11.78	0.5	13.7
03139321	钢丝刷子		把	12.82	1.03	14.94	1.2
03139521	合金钢钻头	Φ10	个	4.57	0.29	5.32	0.33
0321071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	3.04	0.13	3.54	0.15
0321101	尼龙砂轮片	Φ400	片	20.58	15.89	23.98	18.51
03213001	铁件	综合	kg	4.87	537.27	5.68	626.63
03213111	镀锌铁码		支	0.64	1639.83	0.75	1921.68
03213121	镀锌铁件		kg	5.75	16.56	6.7	19.29
0341001	低碳钢焊条	(综合)	kg	6.19	17.92	7.21	20.88
04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	350	54.04	407.82	62.97
04010030	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	410	44.69	477.73	52.07
04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	685	0.75	774.05	0.85
0401014	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.35	5.49	0.41	6.43
04030015	中砂		m3	180	77.72	185.26	80
0403021	中砂		m3	180	4.82	185.26	4.96
0405061	碎石	20	m3	126	3.38	129.68	3.48
04090160	石膏粉		kg	1.05	39.65	1.19	44.94
04170110	塑料瓦脊		m	15.3	194.67	17.83	226.86
04170120	3.0厚树脂瓦		m2	23.36	3321.47	27.22	3870.31
05030080	松杂板枋材		m3	1703.45	0.51	1924.9	0.58
05030140	杉木枋		m3	1603.2	316.31	1811.62	357.43
05030180	松木板		m3	1310.41	51.5	1526.89	60.01
05030320	垫木		m3	1670.15	69.48	1887.27	78.51
05030380	木材	锯材	m3	1194.9	0.6	1392.3	0.7
0503331	木材	一级红白松	m3	1194.9	12.79	1392.3	14.9

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 5 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
05050050	胶合板	2440×1220×3	m2	9.12	3.92	10.63	4.57
05050070	胶合板	2440×1220×5	m2	14.64	284.38	16.54	321.29
05050080	9mm厚阻燃板	2440×1220×9	m2	22.79	5147.67	26.56	5999.21
06110010	LOW-E中空玻璃	5+9A+5	m2	116.65	13070.28	135.92	15229.43
06110010	5+5中空钢化玻璃（内置百叶）		m2	443.28	45431.99	516.51	52937.37
06550040	玻璃镜	6	m2	61.95	105.27	72.18	122.65
08010001	600*300*30厚磨光面芝麻灰大理石		m2	88.11	1021.31	102.67	1190.08
09010010	石膏板	9	m2	16.65	3760.8	19.4	4381.95
09010020	6mm厚碳晶板	12	m2	50.82	4040.49	57.43	4566.03
09190010	硅酸钙板	8	m2	12.21	1152.82	14.23	1343.54
10010001	隔墙轻钢龙骨	75×40	m	4.16	630.49	4.7	712.33
10010010	隔墙轻钢龙骨	75×45	m	4.73	419.16	5.35	474.1
10010030	轻钢小龙骨	h19	m	1.94	64.11	2.26	74.68
10010040	轻钢中龙骨		m	3.58	1809.33	4.17	2107.51
10010050	轻钢大龙骨	h=45	m	3.75	1259.76	4.37	1468.04
10130020	轻钢小龙骨横撑	h=19	m	3.03	59.57	3.53	69.4
10130030	轻钢中龙骨横撑	h19	m	3.58	1557.29	4.17	1813.94
1111581	铅油		kg	5.58	0.09	6.5	0.1
11190130	定制铝木碳晶门	900*2000	m2	537	9666	625.71	11262.78
1141181	清油		kg	10.3	0.06	12	0.06
12030130	铝合金收口条	150×3	m	21.46	210.42	25.01	245.22
1205001	机油	（综合）	kg	2.89	0.7	3.37	0.81
1237001	氧气		m3	5.05	6.9	5.88	8.04
1237061	乙炔气		kg	7.57	3.53	8.82	4.11
12410010	灯箱布		m2	29.95	350.49	34.9	408.41
13010050	醇酸清漆		kg	10.31	23.97	12.01	27.92

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 6 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
13010120	酚醛磁漆		kg	7.75	0.08	9.03	0.09
13010130	酚醛调和漆		kg	7.18	0.22	8.37	0.25
13010210	环氧富锌底漆		kg	22.22	145.42	25.89	169.44
13010501	地坪漆		kg	16.81	143.49	19.59	167.22
13010505	地坪漆		kg	16.81	366.36	19.59	426.95
13030240	厚漆		kg	10.26	6.12	11.95	7.13
13030450	内墙乳胶漆	底漆	kg	13.05	710.19	14.75	802.71
13030460	内墙乳胶漆	面漆	kg	23.25	2843.8	26.27	3213.19
13030500	腻子粉	成品(一般型)	kg	2.21	1426.43	2.5	1613.61
13050070	防锈漆		kg	11.07	6.76	12.51	7.64
13050210	沥青绝缘漆		kg	6.2	0.24	7.22	0.28
13050470	钢结构厚型防火涂料		kg	9.79	9.4	11.41	10.95
13050500	油性防锈漆		kg	7.52	3.57	8.5	4.03
13350035	防水密封胶		支	8.1	2.43	9.44	2.83
13410050	软填料		kg	2.5	71.59	2.83	81.03
14010001	防腐油		kg	30.09	557.87	34	630.36
14010010	清油		kg	13.07	0.26	15.23	0.3
14010030	松节油		kg	6.36	0.42	7.41	0.49
14030040	汽油	综合	kg	10.35	123.04	12.06	143.37
14050040	溶剂汽油		kg	7.17	15.23	8.35	17.74
14050050	溶剂油		kg	3.94	9.16	4.59	10.67
14070050	机油	综合	kg	6.96	4.71	8.11	5.49
14090010	电力复合脂		kg	135	61.56	152.55	69.56
14090070	石蜡		kg	6.06	1.83	6.85	2.07
14310050	草酸		kg	6	0.68	6.78	0.77
14330030	丙酮		kg	10.55	11.9	11.92	13.44
14330130	二甲苯		kg	13	37.78	15.15	44.02
14330320	硬脂酸		kg	6.33	0.12	7.38	0.14
14350190	多功能上光清洁剂		盒	8.2	0.82	9.55	0.96
14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	12.42	8.13	14.04	9.19

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 7 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
14350360	酒精		kg	7.75	4.07	9.03	4.74
14390020	氮气		m3	4.57	2.8	5.32	3.26
14390030	二氧化碳		m3	4.72	106.5	5.5	124.1
14390070	氧气		m3	5.16	134.18	6.01	156.29
14390100	乙炔气		kg	13.3	188.8	15.5	220.03
14410020	202胶	FSC-2	kg	19.76	81.02	23.02	94.39
14410040	801胶		kg	6.15	0.86	7.17	1
14410120	玻璃胶		L	33.47	515.5	39	600.67
14410130	玻璃胶	335克/支	支	13.73	1131.17	16	1318.19
14410230	硅酮中性密封胶	300ml	支	12.9	0.39	15.03	0.45
14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.6	16.46	15.85	19.18
14410490	墙边胶		L	48.28	1638.21	54.56	1851.3
14410580	万能胶	1kg/瓶	kg	11.97	1.8	13.95	2.09
14410700	建筑胶		kg	1.25	58.57	1.46	68.41
14430010	穿孔纸带		m	0.36	64.7	0.42	75.48
14430180	双面强力弹性胶带	宽18	m	0.26	1.89	0.3	2.18
14430300	保温扎带		卷	2.64	68.9	3.08	80.39
17010054	焊接钢管	DN20	kg	3.51	0.34	3.97	0.39
17090020	方钢管	25×25×2.5	kg	3.88	45.33	4.52	52.81
17250020	塑料异型管	D5	m	3.07	3.62	3.58	4.22
17250170	塑料软管	D5	m	0.4	0.06	0.47	0.07
17270175	橡胶软管	DN20	m	5	0.21	5.83	0.24
18030605	固定卡子	φ90	个	3.03	12.48	3.53	14.54
18030815	镀锌弯头	DN20	个	1.7	34	1.98	39.6
18030885	镀锌外接头	DN25	个	2.4	79.99	2.8	93.32
18030920	镀锌丝堵	DN15(堵头)	个	0.68	2.24	0.79	2.61
19000210	螺纹阀门	DN20	个	26	0.72	30.3	0.84
24110073	压力表	0~1.6MPa(带弯带阀)	套	80	26.98	93.22	31.44
24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	20	0.28	23.3	0.32

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 8 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
24590010	压力表弯管	DN15	个	5.56	0.08	6.48	0.09
27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.48	28.63	2.89	33.36
28010030	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	63.75	12.75	74.28	14.86
28010090	裸铜线	10mm2	kg	53.88	10.78	62.78	12.56
28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-4mm2	m	1.88	297.13	2.19	346.12
28030350	铜芯橡皮绝缘电线	3×2.5mm2	m	4.55	13.9	5.3	16.19
28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm2	m	1.11	21.36	1.29	24.82
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	2.1	70.49	2.45	82.24
28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-6mm2	m	5.04	10.28	5.87	11.97
28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线	ZR-RVS 2×1.5mm2	m	2.62	8.31	3.05	9.67
29060040	镀锌电线管接头	20×1.5	个	0.99	156.76	1.15	182.09
29060045	镀锌电线管接头	25×1.5	个	1.17	9.04	1.36	10.51
29060065	镀锌电线管接头	50×1.5	个	3.24	25.03	3.78	29.2
29060100	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	0.17	16.15	0.2	19
29060105	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	0.26	1.21	0.3	1.39
29060110	镀锌电线管塑料护口	DN40~50	个	0.44	2.04	0.51	2.36
29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	0.06	5.82	0.07	6.8
29060280	难燃塑料管接头	20	个	0.48	6.51	0.56	7.6
29060285	难燃塑料管接头	25	个	0.53	53.46	0.62	62.54
29060290	难燃塑料管接头	32	个	0.61	4.09	0.71	4.76
29090175	塑料接线柱	双线	个	0.85	14.88	0.99	17.33
29090185	铜端子	6mm2	个	1.74	3.55	2.03	4.14

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 9 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
29090210	铜接线端子	DT-2.5mm ²	个	1.06	58.1	1.24	67.96
29090220	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.25	4.57	2.62	5.32
29090225	铜接线端子	DT-16mm ²	个	3.17	25.74	3.69	29.96
29170210	镀锌地线夹	20	套	0.36	182.41	0.42	212.81
29170220	镀锌地线夹	25	套	0.53	13.1	0.62	15.33
29170250	镀锌地线夹	50	套	1.52	37.57	1.77	43.75
3113261	白布		kg	2.75	0.01	3.2	0.02
3115001	水		m ³	2.72	0.03	2.8	0.03
34070010	塑料手套	ST型	个	13.72	28.81	15.99	33.58
34090010	白棉纱		kg	11.47	1.31	13.36	1.53
34090250	脱脂棉		kg	25.13	5.03	29.28	5.86
34110010	水		m ³	3.58	54.37	3.69	56.04
34130001	标志牌	塑料扁形	个	0.68	0.68	0.79	0.79
37091110	钢垫板	1~2	kg	4.37	0.66	5.09	0.76
99450760	其他材料费		元	1	555.74	1	555.74
9946131	其他材料费		元	1	2.36	1	2.36
CLFTZ	材料费调整		元	1	-0.03	1	-0.03
MC1-125	70系列1.4厚铝合金平开窗	门窗面积<1.25m ²	m ²	507.52	2701.02	591.36	3147.22
MC1-126	70系列1.4厚铝合金固定窗	门窗面积<1.25m ²	m ²	416.41	44840.28	485.2	52247.79
ZZJJ	制作基价		元	1	7116.15	1	7116.15
补充材料002	定制门牌		个	17.04	187.44	17.04	187.44
8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m ³	380	440.46	391.1	453.32
8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m ³	440	444.4	452.85	457.38
8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m ³	450	4475.25	463.14	4605.93
0100001	型钢		kg				
03071151	冷热水龙头		个	65	131.3	75.74	152.99
03076181	角型阀	DN15 含配件	个	21.54	87.02	24.34	98.33
13030795	醇酸防锈漆		kg	10	38.97	11.65	45.4
13030795	醇酸防锈漆	红丹	kg	10	44.53	11.65	51.88

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 10 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
15000020	保温套管		m	3.5	135.23	4.08	157.64
17030001	镀锌钢管	DN25	m	9.62	529.62	11.21	617.15
17030001	镀锌钢管	DN32	m	13.31	305.12	15.51	355.55
17030001	镀锌钢管	DN40	m	15.23	78.22	17.75	91.16
17030001	镀锌钢管	DN50	m	20.64	131.72	24.05	153.48
17030001	镀锌钢管	DN65	m	27.49	1091.76	32.03	1272.07
17030001	镀锌钢管	DN80	m	32.39	504.05	37.74	587.3
17030001	镀锌钢管	DN100	m	42.25	1035.21	49.23	1206.23
17150020	紫铜管	Φ6.35	m	7.01	136.09	8.17	158.61
17150020	紫铜管	Φ12.7	m	18.98	368.47	22.12	429.43
17190005	金属软管	DN15	条	4.8	19.39	5.42	21.9
17250040	DN25 PVC排水管		m	3.5	67.75	4.08	78.98
17250050	PP-R给水管	公称压力1.6 Mpa Φ20	m	2.85	201.3	3.32	234.5
17250370	PVC-U排水管	Φ50×2.0mm	m	4.84	35.17	5.64	40.98
17250370	PVC-U排水管	Φ75	m	8.32	377.59	9.69	439.77
18030529	螺纹截止阀	DN15	个	23	92.92	26.8	108.27
18031283	室内镀锌钢管管件	DN25	个	5.14	163.31	5.99	190.32
18031283	室内镀锌钢管管件	DN32	个	5.97	96	6.96	111.92
18031283	室内镀锌钢管管件	DN40	个	6.81	29.96	7.94	34.93
18031283	室内镀锌钢管管件	DN50	个	7.25	37.2	8.45	43.36
18031283	室内镀锌钢管管件	DN65	个	17.65	422.4	20.57	492.29
18031283	室内镀锌钢管管件	DN80	个	23.23	269.22	27.07	313.72
18031283	室内镀锌钢管管件	DN100	个	39.65	374.1	46.2	435.9
18090060	PVC-U直通	Φ50mm	个	1.25	6.19	1.46	7.23
18090060	PVC-U直通	Φ75mm	个	2.42	99.18	2.82	115.58
18090260	PP-R直通	Φ20mm	个	0.39	33.21	0.45	38.32
18090995	PVC-U直通	DN25	个	1.99	21.86	2.32	25.49

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 11 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
18270090	钢桁架		t	4769.91	12690.82	5557.9	14787.35
19000020	法兰阀门	DN100	个	185	185	215.56	215.56
20010360	钢板平焊法兰	DN100	副	78.5	78.5	91.47	91.47
21090001	洗手盆	普白	套	199.12	402.22	232.02	468.68
21090005	洗脸盆排水附件		套	23.8	48.08	26.89	54.32
21310100	洗脸盆托架		副	51.89	104.82	58.64	118.45
23010001	灭火器	MF/ABC5	个	114.6	687.6	133.53	801.18
23030040	室内消防栓		套	225.51	676.53	262.76	788.28
23070001	灭火器放置箱	2*5kg	个	51.01	153.03	59.44	178.32
23210001	喷头		个	11.16	371.96	13	433.29
23370100	点型探测器		个(对)	63.32	886.48	73.78	1032.92
23390005	声光报警器		个	50.49	50.49	58.83	58.83
23400001	总线短路隔离器		个	23.04	23.04	26.85	26.85
23410060	消火栓起泵按钮		个	61.87	61.87	72.09	72.09
23410070	消防吸顶式扬声器		只	90.74	272.22	105.73	317.19
25000001	嵌装筒灯		套	55.31	2066.93	62.5	2335.63
25000001	吸顶灯, 矩形		套	87.85	1064.74	99.27	1203.15
25000001	单向疏散出口标志灯		套	37.67	114.14	43.89	132.99
25000001	消防应急照明灯具		套	41.35	250.58	48.18	291.97
25000001	安全出口、疏散出口标志灯		套	37.67	76.09	43.89	88.66
25570001	LED灯带、灯管		套	8.82	584.29	9.97	660.47
26050001	大按键单联单控开关	10A250V	个	6.21	63.34	7.02	71.6
26050001	大按键双联单控开关	10A250V	个	9.23	18.83	10.43	21.28
26050001	大按键三联单控开关	10A250V	个	14.38	14.67	16.25	16.58
26410050	电视插座		个	9.31	9.4	10.85	10.96
26410060	二三级插座	10A250V	个	7.26	318.42	8.2	359.65

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 12 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
26410060	空调插座	16A250V	个	9.64	98.33	10.89	111.08
28030170	绝缘电线	WDZC-BYJ-6mm2	m	5.42	262.18	6.13	296.53
28030170	绝缘电线	WDZC-BYJ-4mm2	m	3.77	4479.66	4.26	5061.89
28030170	绝缘电线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	2.42	1264.18	2.74	1431.35
28030170	绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5mm2	m	2.51	391.07	2.84	442.48
28030270	CAT6		m	5.14	2573.38	5.99	2998.93
28030410	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线	WDZN-RVS-2*1.0mm2	m	3.07	66.94	3.58	78.06
28030410	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线	WDZN-RVS-2*1.5mm2	m	3.91	362.4	4.56	422.65
28110210	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*16	m	60.21	1824.36	70.16	2125.85
29060030	JDG20		m	5.87	2722.56	6.84	3172.45
29060030	JDG50		m	18.76	579.68	21.86	675.47
29060030	JDG25		m	7.33	226.5	8.54	263.89
29060030	SC20		m	4.18	708.75	4.87	825.75
29060140	刚性难燃管PC25		m	2.73	1176.31	3.18	1370.2
29060140	刚性难燃管PC32		m	4.11	117.77	4.79	137.26
29060140	刚性难燃管PC20		m	1.97	114.16	2.3	133.28
29110390	接线盒		个	1.77	135.41	2.06	157.59
30030040	摄像机 800W		台	410.03	3690.27	463.33	4169.97
30070040	消防通讯 分机		部	124.78	124.78	145.39	145.39
30130010	网络插座		个	32.5	492.38	36.73	556.46
30210160	24口网络交换机		台	1617.8	1617.8	1885.06	1885.06
33010365	镀锌钢管		t	4769.91	510.86	5557.9	595.25
33010550	镀锌钢管		t	4769.91	480.33	5557.9	559.68
33010640	镀锌钢管		t	4769.91	2421.68	5557.9	2821.75
50030010	1匹挂式空调		台	2057.99	12347.94	2397.97	14387.82
50030010	2匹挂式空调		台	4178.08	16712.32	4868.3	19473.2

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 13 页 共 14 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
50030010	5匹天花式空调		台	6189.85	12379.7	7212.41	14424.82
55090080	配电箱ALZ		台	2154.36	2154.36	2434.43	2434.43
57330001	HD弱电箱		个	223.5	223.5	260.42	260.42
FBC00016	钢材		t				
Z补充主材022	2*0.655m房间床		套	741.5	741.5	864	864
Z补充主材023	1.35*0.49m休息沙发座椅		套	781.42	781.42	910.51	910.51
补充主材010	铝合金玻璃地弹门		m2	195	842.4	227.21	981.55
补充主材011	201不锈钢球面钛金字2*2m		个	1317.53	25033.07	1535.19	29168.61
补充主材012	35cm*18cm (5mm亚克力背面UV+吊链)		m2	905.36	4074.12	1054.93	4747.19
补充主材013	28cm*12cm塑料底板+银色拉丝不锈钢框架-亚克力插片		m2	1017.22	4068.88	1185.27	4741.08
补充主材014	2.3mm亚克力UV造型		m2	905.36	9053.6	1054.93	10549.3
补充主材015	服务台		m	1017.04	3661.34	1185.06	4266.22
补充主材016	1.2m办公桌		套	422.83	2114.15	492.68	2463.4
补充主材017	等候座椅		套	650	3250	757.38	3786.9
补充主材018	1.6m弧形办公桌		套	577.2	2308.8	672.55	2690.2
补充主材019	3m办公桌		套	500	500	582.6	582.6
补充主材020	办公椅		套	263.34	2896.74	306.84	3375.24
补充主材021	圆椅		套	113	904	131.67	1053.36
00010003	机上人工		工日	230	490.87	230	490.87
99450630	折旧费		元	1	511.64	1	511.64
99450640	检修费		元	1	178.24	1	178.24
99450650	维护费		元	1	426.7	1	426.7
99450660	安拆费		元	1	87.27	1	87.27

材料价格汇总表

工程名称：广东省预防接种门诊翁源县龙仙镇中心卫生院西区点改造工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

