

工程名称：新丰县粮油储备公司大米仓通道挡雨棚项目  
标段名称：新丰县粮油储备公司大米仓通道挡雨棚项目

### 最高投标限价

最高投标限价（小写）：245147.34  
（大写）：贰拾肆万伍仟壹佰肆拾柒元叁角肆分

编制人：李江清 (造价专业人员签字及盖章)  
审核人：张力 (签字及盖章)  
编制单位：陈文光 (签字或盖章)  
法定代表人或其授权人：

招标人：陈文光 (盖章)  
法定代表人或其授权人：陈文光 (签字或盖章)  
编制时间：2026.4.21







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县粮油储备公司大米仓通道挡雨棚项目  
标段：新丰县粮油储备公司大米仓通道挡雨棚项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	010607003001	钢檩条	1.规格材质：镀锌方钢 60*40*2.0 2.链接方式：综合考虑 3.装、其他详见招标文件、国家相关规定 4.图纸、国家相关规定 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	t	5.3402	7433.32	39695.42
		钢斜撑					3608.28
1	010607002002	横拉梁、支撑、隅撑	1.名称：横拉梁、支撑、隅撑 2.钢材品种、规格：矩形管60x40x2.0/S350GD+ZM275 3.除锈等级：Sa2.5 4.施工要求：含节点制作、安装及运输	t	0.664	5434.15	3608.28
		镀铝瓦					112960
12	010605003001	钢屋面面板	1.镀铝瓦 2.厚度：0.35mm	m <sup>2</sup>	1000	112.96	112960
		其他构件					12252.25
5	010503016001	不锈钢钢膨胀螺栓	1.名称：不锈钢钢膨胀螺栓 2.规格：M12x80/304不锈钢膨胀螺栓	套	104	2.6	270.4
6	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面面板钢筋	1.Ø12圆钢	t	0.016	4402.14	70.43
7	031001008001	塑料管	1.Ø75塑料排水管	m	156	20.46	3191.76
8	030814005001	钢制排水漏斗	1.漏斗	个	26	162.74	4231.24
本页小计							164027.53



# 措施项目清单计价表

工程名称：新丰县粮油储备公司大米仓通道挡雨棚项目  
 标段：新丰县粮油储备公司大米仓通道挡雨棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		4808.47	
1.1		建筑工程		4808.47	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		4808.47	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		820.05	
1.1.1.2	HJJBHCS000001	环境保护措施		745.5	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		969.15	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		2273.77	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC00001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.3		措施项目-地下室			
1.1.4		措施项目-地上			
1.2		其他工程			
本页小计				4808.47	
合计				4808.47	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



