

珠玑镇叟里元村 2025 年水渠修建工程

概 算 价

概算价 (小写) : 564471.31 元

(大写) : 伍拾陆万肆仟肆佰柒拾壹元叁角壹分

建设单位: 南雄市珠玑镇人民政府

造价咨询人: 韶关市水利水电
勘测设计咨询有限公司

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2025 年 7 月 9 日


复核时间: 2025 年 7 月 9 日

审 查：周向阳

校 核：李雄军

编 写：廖孝峰

概 算：廖孝峰



工程资质证书

证书编号: A144019651

有效期: 至2028年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称: 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

资质等级: 水利行业乙级。





工程勘察资质证书

证书编号: B244019658

企业名称: 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

统一社会信用代码: 91440200191525853R

法定代表人: 郑光礼

注册地址: 韶关市武江区惠民南路水电设计综合楼

有效期: 至 2028年12月26日

资质等级: 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级
工程勘察专业类工程测量乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月26日

投资概算编制说明

一、工程概况

珠玑镇叟里元村 2025 年水渠修建工程位于珠玑镇叟里元村，因村内原有排水渠道过流断面小且淤塞严重，雨季排水不畅，导致雨水漫溢到路边及农田，急需进行修建。

工程建设内容：60*60cm 渠道长约 1000m，80*80cm 渠道长约 40m，土渠清淤约 100m³ 等。

二、编制原则和依据

1、采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程概算定额》

2、广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电设备安装工程概算定额》

3、《南雄市主要建筑材料市场价格 2024 年第 4 季度》

5、工程量计算根据设计图纸及有关文件规定进行计算

6、有关技术规范、建设规程和预算定额文件

三、编制基本资料

1、人工工资按省水利厅规定南雄市属四类工资区计算，技工为 90.9 元/工日，普工为 65.1 元/工日。

2、主要材料价格：按《南雄市主要建筑材料市场价格 2024 年第 4 季度》公布的价格。其他工程措施材料价格按当地市场价计算。现摘录其主要材料价格如下：

水泥：359.0 元/t

机制砂：120.0 元/m³

碎石：115.0 元/m³

3、次要材料价格：按广东省水利厅粤水造价 2024 年公布价。

4、施工用水、用电、用风单价

电价按 0.90 元/度，水价按 0.65 元/立方米，风价 0.145 元/立方米。

5、费率标准

现场经费、间接费按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2006 年）规定的下限

其他直接费：按直接费的 2%计取

企业利润费率：按直接费+间接费的 7%计取

税金费率：税率按 9%计算。

四、机械台班费定额指标

机械台班定额按《广东省水利建筑工程预算定额》内附机械台班定额。

五、投资概算

珠玑镇叟里元村 2025 年水渠修建工程总投资概算 56.45 万元，其中建筑工程费 44.47 万元，施工临时工程费 3.05 万元，独立费 6.05 万元，基本预备费 2.69 万元。

工程部分总概算表

工程名称： 珠玑镇叟里元村 2025 年水渠修建工程

序号	工程或费用名称	建安工程 费(元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投 资比例(%)
一	第一部分 建筑工程	446654. 51			446654. 51	79. 13%
1	一、渠道修建工程	446654. 51			446654. 51	79. 13%
二	第四部分 施工临时工程	30483. 78			30483. 78	5. 40%
1	一、临时房屋建筑	12000.			12000.	2. 13%
2	十 安全生产措施费	13759. 64			13759. 64	2. 44%
3	十一 其他临时工程费	4724. 14			4724. 14	0. 84%
五	第五部分 独立费用			60453. 43	60453. 43	10. 71%
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费			7634. 21	7634. 21	1. 35%
4	工程建设监理费			11928. 46	11928. 46	2. 11%
5	工程造价咨询服务费			6298. 23	6298. 23	1. 12%
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费			28628. 3	28628. 3	5. 07%
9	其他			5964. 23	5964. 23	1. 06%
	一至五部分投资合计	477138. 29		60453. 43	537591. 72	95. 24%
	基本预备费				26879. 59	4. 76%
	静态投资				564471. 31	100. 00%

工程部分总概算表

工程名称： 珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资比 例 (%)
一	第一部分 建筑工程	446654. 51			446654. 51	79. 13%
1	一、渠道修建工程	446654. 51			446654. 51	79. 13%
二	第四部分 施工临时工程	30483. 78			30483. 78	5. 40%
1	一、临时房屋建筑	12000.			12000.	2. 13%
2	十 安全生产措施费	13759. 64			13759. 64	2. 44%
3	十一 其他临时工程费	4724. 14			4724. 14	0. 84%
五	第五部分 独立费用			60453. 43	60453. 43	10. 71%
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费			7634. 21	7634. 21	1. 35%
4	工程建设监理费			11928. 46	11928. 46	2. 11%
5	工程造价咨询服务费			6298. 23	6298. 23	1. 12%
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费			28628. 3	28628. 3	5. 07%
9	其他			5964. 23	5964. 23	1. 06%
	一至五部分投资合计	477138. 29		60453. 43	537591. 72	95. 24%
	基本预备费				26879. 59	4. 76%
	静态投资				564471. 31	100. 00%

建筑工程概算表

工程名称： 珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				446654. 51	
	一、渠道修建工程				446654. 51	
	（一）60*60cm渠道				396891. 5	
1.	土方开挖	m3	610.	6. 66	4062. 6	[G01161]
2.	土方回填	m3	490.	16. 76	8212. 4	[G03142]
3.	余土外运(0. 5km)	m3	120.	18. 87	2264. 4	[G01170]
4.	碎石垫层	m3	120.	187. 37	22484. 4	[G03009]; [G03200]
5.	渠道C20砼底板	m3	110.	530. 75	58382. 5	[Y04060]; [Y04251]; [Y04271]
6.	渠道C20砼侧墙	m3	240.	539. 24	129417. 6	[G04055]; [G04249]; [G04269]
7.	沥青木板伸缩缝	m²	35.	153. 76	5381. 6	[Y04395]
8.	模板制安	m²	2600.	64. 11	166686.	[G05001]
	（二）80*80cm渠道				23932. 9	
1.	土方开挖	m3	58. 8	6. 66	391. 61	[G01161]
2.	土方回填	m3	28.	16. 76	469. 28	[G03142]
3.	余土外运(0. 5km)	m3	30. 8	18. 87	581. 2	[G01170]
4.	碎石垫层	m3	6.	187. 37	1124. 22	[G03009]; [G03200]
5.	渠道C20砼底板	m3	6. 72	530. 75	3566. 64	[Y04060]; [Y04251]; [Y04271]
6.	渠道C20砼侧墙	m3	16.	539. 24	8627. 84	[G04055]; [G04249]; [G04269]
7.	沥青木板伸缩缝	m²	2. 28	153. 76	350. 57	[Y04395]
8.	模板制安	m²	137. 6	64. 11	8821. 54	[G05001]
	（三）人行桥板				882. 12	
1.	C25砼桥板	m3	0. 5	524. 9	262. 45	[G04099]; [G04249]; [G04269]
2.	模板制安	m²	4. 55	70. 52	320. 87	[G05001]
3.	钢筋制安	t	0. 05	5976. 08	298. 8	[G04232]

建筑工程概算表

工程名称： 珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	(四) 机耕桥板				18401.55	
1.	C25砼桥板	m3	10.6	524.9	5563.94	[G04099]; [G04249]; [G04269]
2.	C20混凝土边墩	m3	6.	515.96	3095.76	[G04072]; [G04249]; [G04269]
3.	模板制安	m²	53.4	70.52	3765.77	[G05001]
4.	钢筋制安	t	1.	5976.08	5976.08	[G04232]
	(五) 其他工程				6546.44	
1.	原渠道水泥浆砌体拆除 (外弃0.5km)	m3	96.	41.89	4021.44	[Y02359]; [Y03188]
2.	清淤 (外弃0.5km)	m3	100.	25.25	2525.	[Y01265]
	合 计	元			446654.51	

临时工程概算表

工程名称： 珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				30483.78	
	一、临时房屋建筑				12000.	
	一)临时房屋建筑				12000.	
1.	临时施工仓库	m²	50.	120	6000.	
2.	临时施工工棚	m²	50.	120	6000.	
	十 安全生产措施费	元	458654.51	0.03	13759.64	
	十一 其他临时工程费	元	472414.15	0.01	4724.14	
	合 计	元			30483.78	

独立费用概算表

工程名称： 珠玢镇叟里元村2025年水渠修建工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	建设管理费			
1.1.1	建设单位开办费			
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费	12882.734		
1.2	招标业务费			
1.3	经济技术咨询费	477138.29	1.6	7634.21
1.4	工程建设监理费	477138.29	2.5	11928.46
1.5	工程造价咨询服务费	477138.29	1.32	6298.23
1.6	联合试运转费			
1.7	生产准备费			
1.7.1	生产及管理单位提前进厂费	477138.29		
1.7.2	生产职工培训费	477138.29		
1.7.3	管理用具购置费	477138.29		
1.7.4	备品备件购置费			
1.7.5	工器具及生产家具购置费			
1.8	科研勘测设计费			28628.3
1.8.1	工程科学研究试验费	477138.29		
1.8.2	工程勘测设计费			28628.3
1.8.2.1	勘测费	477138.29	2.	9542.77
1.8.2.2	设计费	477138.29	4.	19085.53
1.9	其他			5964.23
1.9.1	工程质量检测费	477138.29	0.8	3817.11
1.9.2	工程保险费	477138.29	0.45	2147.12
1.9.3	防汛物资备料			
1.9.4	爆破工程专项费			
1.9.5	其他税费			
	合 计			60453.43

预备费概算表

工程名称：珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	基本预备费	537591.72	5.	26879.59
1.2	价差预备费			
	合 计			26879.59

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	柴油（机械用）	kg	7.86	7.86			
2	钢筋（综合）	t	3268.91	3265.	3.91		
3	汽油（机械用）	kg	9.35	9.35			
4	砂	m3	125.75	120.	5.75		
5	水泥 42.5R	kg	0.36	0.36			
6	碎石	m3	120.75	115.	5.75		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
1	土方开挖	4.636	13.542							0.11	
2	土方回填	29.253	49.833						181.913		
3	余土外运(0.5km)	3.516	1.884							0.021	0.09
4	碎石垫层	4.92	4.644				127.2			0.164	
5	渠道C20砼底板	99.234	72.03	33.084			89.507	64.581	184.524	0.049	
6	渠道C20砼侧墙	189.383	187.978	74.285			200.976	145.008	435.604	0.113	
7	沥青木板伸缩缝	7.246	3.104								
8	模板制安	642.46	154.18						716.04		0.845
9	土方开挖	0.447	1.305							0.011	
10	土方回填	1.672	2.848						10.395		
11	余土外运(0.5km)	0.902	0.484							0.005	0.023
12	碎石垫层	0.246	0.232				6.36			0.008	
13	渠道C20砼底板	6.062	4.4	2.021			5.468	3.945	11.273	0.003	
14	渠道C20砼侧墙	12.626	12.532	4.952			13.398	9.667	29.04	0.008	
15	沥青木板伸缩缝	0.472	0.202								
16	模板制安	34.001	8.16						37.895		0.045
17	C25砼桥板	0.445	0.245	0.164			0.407	0.283	0.981		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
18	模板制安	1. 327	0. 324						1. 253		0. 001
19	钢筋制安	0. 486	0. 175		0. 054				3. 638		
20	C25砼桥板	9. 428	5. 205	3. 483			8. 625	6. 005	20. 806	0. 005	
21	C20混凝土边墩	4. 116	4. 07	1. 875			5. 072	3. 659	10. 156	0. 003	
22	模板制安	15. 577	3. 8						14. 706		0. 017
23	钢筋制安	9. 72	3. 49		1. 07				72. 767		0. 001
24	原渠道水泥浆砌体拆除（外弃0. 5km）	4. 232	14. 13							0. 146	
25	清淤（外弃0. 5km）	3. 409	3. 111							0. 019	0. 09
26	临时施工仓库										
27	临时施工工棚										
合计		1085. 815	551. 907	119. 864	1. 124		457. 013	233. 149	1730. 992	0. 665	1. 112

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

土方开挖

项目编码:

010101001001

定额编号:

G01161

定额单位:

100m3

施工方法:

挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			485.39
1.1	基本直接费	元			466.72
1.1.1	人工费	元			144.52
00010006	普工	工日	2.22	65.1	144.52
1.1.2	材料费	元			34.57
81010001	零星材料费	%	8.	1.	34.57
1.1.3	机械费	元			287.63
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.38	756.91	287.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	466.72	18.67
2	间接费	%	8.	485.39	38.83
3	利润	%	7.	524.22	36.7
4	主要材料价差	元			49.82
99450681	柴油（机械用）	kg	18.05	2.76	49.82
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	610.74	54.97
	合计	%	100.	665.71	665.71

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

土方回填

项目编码:

010101001002

定额编号:

G03142 换

定额单位:

100m3实方

施工方法:

建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1312.44
1.1	基本直接费	元			1261.96
1.1.1	人工费	元			664.79
00010005	技工	工日	0.03	90.9	2.73
00010006	普工	工日	10.17	65.1	662.07
1.1.2	材料费	元			36.76
81010001	零星材料费	%	3.	1.	36.76
1.1.3	机械费	元			560.41
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	2.97	188.69	560.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	1261.96	50.48
2	间接费	%	9.5	1312.44	124.68
3	利润	%	7.	1437.12	100.6
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1537.72	138.39
	合计	%	100.	1676.11	1676.11

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

余土外运(0.5km)

项目编码:

010101001003

定额编号:

G01170

定额单位:

100m3

施工方法:

挖掘机挖装土自卸汽车运输 0.6m3挖掘机 运距≤0.5km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1181.47
1.1	基本直接费	元			1136.03
1.1.1	人工费	元			102.21
00010006	普工	工日	1.57	65.1	102.21
1.1.2	材料费	元			43.69
81010001	零星材料费	%	4.	1.	43.69
1.1.3	机械费	元			990.13
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.26	756.91	196.8
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.13	597.55	77.68
99063008	自卸汽车 载重量3.5t	台班	2.15	332.86	715.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	1136.03	45.44
2	间接费	%	8.	1181.47	94.52
3	利润	%	7.	1275.99	89.32
4	主要材料价差	元			366.24
99450681	柴油（机械用）	kg	17.81	2.76	49.16
99450671	汽油（机械用）	kg	74.605	4.25	317.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1731.55	155.84
	合计	%	100.	1887.39	1887.39

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

碎石垫层

项目编码:

010101008001

定额编号:

G03009

定额单位:

100m3

施工方法:

机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			9232.06
1.1	基本直接费	元			8876.98
1.1.1	人工费	元			171.2
00010005	技工	工日	0.05	90.9	4.55
00010006	普工	工日	2.56	65.1	166.66
1.1.2	材料费	元			8029.5
04050051	碎石	m3	106.	75.	7950.
81010015	其他材料费	%	1.	1.	79.5
1.1.3	机械费	元			676.28
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.97	697.2	676.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	8876.98	355.08
2	间接费	%	9.5	9232.06	877.05
3	利润	%	7.	10109.11	707.64
4	主要材料价差	元			4991.39
04050051	碎石	m3	106.	45.75	4849.5
99450681	柴油（机械用）	kg	51.41	2.76	141.89
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	15808.14	1422.73
	合计	%	100.	17230.87	17230.87

建筑工程单价表

工程名称：珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称：碎石垫层

项目编码：010101008001

定额编号：G03200

定额单位：100m3成品堆方

施工方法：装载机装石料自卸汽车运输 1m3装载机 运距≤0.5km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			979.05
1.1	基本直接费	元			941.39
1.1.1	人工费	元			88.01
00010005	技工	工日	0.03	90.9	2.73
00010006	普工	工日	1.31	65.1	85.28
1.1.2	材料费	元			18.46
81010001	零星材料费	%	2.	1.	18.46
1.1.3	机械费	元			834.92
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m3	台班	0.33	439.46	145.02
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.16	842.25	134.76
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	1.43	388.21	555.14
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	941.39	37.66
2	间接费	%	9.5	979.05	93.01
3	利润	%	7.	1072.06	75.04
4	主要材料价差	元			234.27
99450681	柴油（机械用）	kg	84.88	2.76	234.27
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1381.37	124.32
	合计	%	100.	1505.69	1505.69

建筑工程单价表					
工程名称:		珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程			
项目名称:		渠道C20砼底板		项目编码:	010101020001
定额编号:		Y04060 调		定额单位:	100m3
施工方法:		渠道 明渠底板 平均厚度10cm//改:非岩石基础上的明渠底板			
编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			33691.68
1.1	基本直接费	元			32395.85
1.1.1	人工费	元			8215.91
00010005	技工	工日	61.176	90.9	5560.88
00010006	普工	工日	40.784	65.1	2655.03
1.1.2	材料费	元			19219.31
34110010	水	m3	116.9	0.65	75.98
80210485T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	103.	184.01	18953.03
81010015	其他材料费	%	1.	1.	190.3
1.1.3	机械费	元			46.5
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	5.521	7.42	40.96
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.35	3.73	1.31
99451170	其他机械费	%	10.	1.	4.23
1.1.4	其他费用	元			4914.13
99980050T001	混凝土拌制	m3	103.	32.3	3326.9
99980060T001	混凝土运输	m3	103.	15.41	1587.23
1.2	其他直接费	%	4.	32395.85	1295.83
2	间接费	%	9.5	33691.68	3200.71
3	利润	%	7.	36892.39	2582.47
4	主要材料价差	元			9217.82
04030005	砂	m3	58.71	60.75	3566.63
04050051	碎石	m3	81.37	45.75	3722.68
04010010	水泥 42.5R	kg	30076.	0.06	1804.56
99450681	柴油 (机械用)	kg	44.908	2.76	123.95
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	48692.68	4382.34
	合计	%	100.	53075.02	53075.02

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼底板

项目编码:

010101020001

定额编号:

Y04251

定额单位:

100m3

施工方法:

搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1.1	基本直接费	元			3229.71
1.1.1	人工费	元			2687.33
00010005	技工	工日	15.172	90.9	1379.13
00010006	普工	工日	20.095	65.1	1308.2
1.1.2	材料费	元			63.33
81010001	零星材料费	%	2.	1.	63.33
1.1.3	机械费	元			479.05
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	3.152	130.09	410.02
99063031	胶轮车	台班	14.533	4.75	69.03
1.1.4	其他费用	元			
	合计	元			3229.71

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼底板

项目编码:

010101020001

定额编号:

Y04271

定额单位:

100m3

施工方法:

拖拉机运混凝土 运距400m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1. 1	基本直接费	元			1540. 55
1. 1. 1	人工费	元			683. 47
00010005	技工	工日	4. 738	90. 9	430. 68
00010006	普工	工日	3. 883	65. 1	252. 79
1. 1. 2	材料费	元			73. 36
81010001	零星材料费	%	5.	1.	73. 36
1. 1. 3	机械费	元			783. 72
99063030	手扶拖拉机 功率11kW	台班	5. 129	152. 79	783. 72
1. 1. 4	其他费用	元			
	合计	元			1540. 55

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼侧墙

项目编码:

010101020002

定额编号:

G04055 调

定额单位:

100m3

施工方法:

渠道 明渠边坡 平均厚度25cm//改:非岩石基础

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			34125.45
1.1	基本直接费	元			32812.93
1.1.1	人工费	元			7885.39
00010005	技工	工日	48.858	90.9	4441.24
00010006	普工	工日	52.906	65.1	3444.15
1.1.2	材料费	元			19786.51
34110010	水	m3	131.6	0.65	85.54
80210485T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	106.	184.01	19505.06
81010015	其他材料费	%	1.	1.	195.91
1.1.3	机械费	元			57.27
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	6.9	7.42	51.2
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	3.73	1.34
99451170	其他机械费	%	9.	1.	4.73
1.1.4	其他费用	元			5083.76
99980050T002	混凝土拌制	m3	106.	32.39	3433.34
99980060T002	混凝土运输	m3	106.	15.57	1650.42
1.2	其他直接费	%	4.	32812.93	1312.52
2	间接费	%	9.5	34125.45	3241.92
3	利润	%	7.	37367.37	2615.72
4	主要材料价差	元			9488.8
04030005	砂	m3	60.42	60.75	3670.51
04050051	碎石	m3	83.74	45.75	3831.11
04010010	水泥 42.5R	kg	30952.	0.06	1857.12
99450681	柴油 (机械用)	kg	47.122	2.76	130.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	49471.89	4452.47
	合计	%	100.	53924.36	53924.36

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼侧墙

项目编码:

010101020002

定额编号:

G04249

定额单位:

100m3

施工方法:

搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1. 1	基本直接费	元			3238. 95
1. 1. 1	人工费	元			2687. 46
00010005	技工	工日	15. 17	90. 9	1378. 95
00010006	普工	工日	20. 1	65. 1	1308. 51
1. 1. 2	材料费	元			63. 51
81010001	零星材料费	%	2.	1.	63. 51
1. 1. 3	机械费	元			487. 98
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	3. 21	130. 09	417. 59
99063031	胶轮车	台班	14. 82	4. 75	70. 39
1. 1. 4	其他费用	元			
	合计	元			3238. 95

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼侧墙

项目编码:

010101020002

定额编号:

G04269

定额单位:

100m3

施工方法:

拖拉机运混凝土 运距400m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1. 1	基本直接费	元			1556. 67
1. 1. 1	人工费	元			683. 45
00010005	技工	工日	4. 74	90. 9	430. 87
00010006	普工	工日	3. 88	65. 1	252. 59
1. 1. 2	材料费	元			74. 13
81010001	零星材料费	%	5.	1.	74. 13
1. 1. 3	机械费	元			799. 09
99063030	手扶拖拉机 功率11kW	台班	5. 23	152. 79	799. 09
1. 1. 4	其他费用	元			
	合计	元			1556. 67

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

沥青木板伸缩缝

项目编码:

010101047001

定额编号:

Y04395

定额单位:

100m²

施工方法:

伸缩缝 沥青木板

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			12039.41
1.1	基本直接费	元			11576.36
1.1.1	人工费	元			2459.23
00010005	技工	工日	20.703	90.9	1881.9
00010006	普工	工日	8.868	65.1	577.33
1.1.2	材料费	元			9114.34
05030391	板枋材	m3	2.2	1600.	3520.
13310091	沥青	t	1.24	4200.	5208.
34110001	木柴	t	0.42	705.	296.1
81010015	其他材料费	%	1.	1.	90.24
1.1.3	机械费	元			2.79
99063031	胶轮车	台班	0.587	4.75	2.79
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	11576.36	463.05
2	间接费	%	9.5	12039.41	1143.74
3	利润	%	7.	13183.15	922.82
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14105.97	1269.54
	合计	%	100.	15375.51	15375.51

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

土方开挖

项目编码:

010101001004

定额编号:

G01161

定额单位:

100m3

施工方法:

挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			485.39
1.1	基本直接费	元			466.72
1.1.1	人工费	元			144.52
00010006	普工	工日	2.22	65.1	144.52
1.1.2	材料费	元			34.57
81010001	零星材料费	%	8.	1.	34.57
1.1.3	机械费	元			287.63
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.38	756.91	287.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	466.72	18.67
2	间接费	%	8.	485.39	38.83
3	利润	%	7.	524.22	36.7
4	主要材料价差	元			49.82
99450681	柴油 (机械用)	kg	18.05	2.76	49.82
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	610.74	54.97
	合计	%	100.	665.71	665.71

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

土方回填

项目编码:

010101001005

定额编号:

G03142 换

定额单位:

100m3实方

施工方法:

建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1312.44
1.1	基本直接费	元			1261.96
1.1.1	人工费	元			664.79
00010005	技工	工日	0.03	90.9	2.73
00010006	普工	工日	10.17	65.1	662.07
1.1.2	材料费	元			36.76
81010001	零星材料费	%	3.	1.	36.76
1.1.3	机械费	元			560.41
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	2.97	188.69	560.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	1261.96	50.48
2	间接费	%	9.5	1312.44	124.68
3	利润	%	7.	1437.12	100.6
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1537.72	138.39
	合计	%	100.	1676.11	1676.11

建筑工程单价表

工程名称：珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称：余土外运(0.5km)

项目编码：010101001006

定额编号：G01170

定额单位：100m3

施工方法：挖掘机挖装土自卸汽车运输 0.6m3挖掘机 运距≤0.5km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1181.47
1.1	基本直接费	元			1136.03
1.1.1	人工费	元			102.21
00010006	普工	工日	1.57	65.1	102.21
1.1.2	材料费	元			43.69
81010001	零星材料费	%	4.	1.	43.69
1.1.3	机械费	元			990.13
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.26	756.91	196.8
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.13	597.55	77.68
99063008	自卸汽车 载重量3.5t	台班	2.15	332.86	715.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	1136.03	45.44
2	间接费	%	8.	1181.47	94.52
3	利润	%	7.	1275.99	89.32
4	主要材料价差	元			366.24
99450681	柴油（机械用）	kg	17.81	2.76	49.16
99450671	汽油（机械用）	kg	74.605	4.25	317.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1731.55	155.84
	合计	%	100.	1887.39	1887.39

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

碎石垫层

项目编码:

010101008002

定额编号:

G03009

定额单位:

100m3

施工方法:

机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			9232.06
1.1	基本直接费	元			8876.98
1.1.1	人工费	元			171.2
00010005	技工	工日	0.05	90.9	4.55
00010006	普工	工日	2.56	65.1	166.66
1.1.2	材料费	元			8029.5
04050051	碎石	m3	106.	75.	7950.
81010015	其他材料费	%	1.	1.	79.5
1.1.3	机械费	元			676.28
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.97	697.2	676.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	8876.98	355.08
2	间接费	%	9.5	9232.06	877.05
3	利润	%	7.	10109.11	707.64
4	主要材料价差	元			4991.39
04050051	碎石	m3	106.	45.75	4849.5
99450681	柴油（机械用）	kg	51.41	2.76	141.89
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	15808.14	1422.73
	合计	%	100.	17230.87	17230.87

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

碎石垫层

项目编码:

010101008002

定额编号:

G03200

定额单位:

100m3成品堆方

施工方法:

装载机装石料自卸汽车运输 1m3装载机 运距≤0.5km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			979.05
1.1	基本直接费	元			941.39
1.1.1	人工费	元			88.01
00010005	技工	工日	0.03	90.9	2.73
00010006	普工	工日	1.31	65.1	85.28
1.1.2	材料费	元			18.46
81010001	零星材料费	%	2.	1.	18.46
1.1.3	机械费	元			834.92
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m3	台班	0.33	439.46	145.02
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.16	842.25	134.76
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	1.43	388.21	555.14
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	941.39	37.66
2	间接费	%	9.5	979.05	93.01
3	利润	%	7.	1072.06	75.04
4	主要材料价差	元			234.27
99450681	柴油（机械用）	kg	84.88	2.76	234.27
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1381.37	124.32
	合计	%	100.	1505.69	1505.69

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼底板

项目编码:

010101020003

定额编号:

Y04060 调

定额单位:

100m3

施工方法:

渠道 明渠底板 平均厚度10cm//改:非岩石基础上的明渠底板

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			33691.68
1.1	基本直接费	元			32395.85
1.1.1	人工费	元			8215.91
00010005	技工	工日	61.176	90.9	5560.88
00010006	普工	工日	40.784	65.1	2655.03
1.1.2	材料费	元			19219.31
34110010	水	m3	116.9	0.65	75.98
80210485T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	103.	184.01	18953.03
81010015	其他材料费	%	1.	1.	190.3
1.1.3	机械费	元			46.5
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	5.521	7.42	40.96
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.35	3.73	1.31
99451170	其他机械费	%	10.	1.	4.23
1.1.4	其他费用	元			4914.13
99980050T003	混凝土拌制	m3	103.	32.3	3326.9
99980060T003	混凝土运输	m3	103.	15.41	1587.23
1.2	其他直接费	%	4.	32395.85	1295.83
2	间接费	%	9.5	33691.68	3200.71
3	利润	%	7.	36892.39	2582.47
4	主要材料价差	元			9217.82
04030005	砂	m3	58.71	60.75	3566.63
04050051	碎石	m3	81.37	45.75	3722.68
04010010	水泥 42.5R	kg	30076.	0.06	1804.56
99450681	柴油 (机械用)	kg	44.908	2.76	123.95
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	48692.68	4382.34
	合计	%	100.	53075.02	53075.02

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼底板

项目编码:

010101020003

定额编号:

Y04251

定额单位:

100m3

施工方法:

搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1.1	基本直接费	元			3229.71
1.1.1	人工费	元			2687.33
00010005	技工	工日	15.172	90.9	1379.13
00010006	普工	工日	20.095	65.1	1308.2
1.1.2	材料费	元			63.33
81010001	零星材料费	%	2.	1.	63.33
1.1.3	机械费	元			479.05
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	3.152	130.09	410.02
99063031	胶轮车	台班	14.533	4.75	69.03
1.1.4	其他费用	元			
	合计	元			3229.71

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼底板

项目编码:

010101020003

定额编号:

Y04271

定额单位:

100m3

施工方法:

拖拉机运混凝土 运距400m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1. 1	基本直接费	元			1540. 55
1. 1. 1	人工费	元			683. 47
00010005	技工	工日	4. 738	90. 9	430. 68
00010006	普工	工日	3. 883	65. 1	252. 79
1. 1. 2	材料费	元			73. 36
81010001	零星材料费	%	5.	1.	73. 36
1. 1. 3	机械费	元			783. 72
99063030	手扶拖拉机 功率11kW	台班	5. 129	152. 79	783. 72
1. 1. 4	其他费用	元			
	合计	元			1540. 55

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼侧墙

项目编码:

010101020004

定额编号:

G04055 调

定额单位:

100m3

施工方法:

渠道 明渠边坡 平均厚度25cm//改:非岩石基础

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			34125.45
1.1	基本直接费	元			32812.93
1.1.1	人工费	元			7885.39
00010005	技工	工日	48.858	90.9	4441.24
00010006	普工	工日	52.906	65.1	3444.15
1.1.2	材料费	元			19786.51
34110010	水	m3	131.6	0.65	85.54
80210485T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	106.	184.01	19505.06
81010015	其他材料费	%	1.	1.	195.91
1.1.3	机械费	元			57.27
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	6.9	7.42	51.2
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	3.73	1.34
99451170	其他机械费	%	9.	1.	4.73
1.1.4	其他费用	元			5083.76
99980050T004	混凝土拌制	m3	106.	32.39	3433.34
99980060T004	混凝土运输	m3	106.	15.57	1650.42
1.2	其他直接费	%	4.	32812.93	1312.52
2	间接费	%	9.5	34125.45	3241.92
3	利润	%	7.	37367.37	2615.72
4	主要材料价差	元			9488.8
04030005	砂	m3	60.42	60.75	3670.51
04050051	碎石	m3	83.74	45.75	3831.11
04010010	水泥 42.5R	kg	30952.	0.06	1857.12
99450681	柴油 (机械用)	kg	47.122	2.76	130.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	49471.89	4452.47
	合计	%	100.	53924.36	53924.36

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼侧墙

项目编码:

010101020004

定额编号:

G04249

定额单位:

100m3

施工方法:

搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1. 1	基本直接费	元			3238. 95
1. 1. 1	人工费	元			2687. 46
00010005	技工	工日	15. 17	90. 9	1378. 95
00010006	普工	工日	20. 1	65. 1	1308. 51
1. 1. 2	材料费	元			63. 51
81010001	零星材料费	%	2.	1.	63. 51
1. 1. 3	机械费	元			487. 98
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	3. 21	130. 09	417. 59
99063031	胶轮车	台班	14. 82	4. 75	70. 39
1. 1. 4	其他费用	元			
	合计	元			3238. 95

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

渠道C20砼侧墙

项目编码:

010101020004

定额编号:

G04269

定额单位:

100m3

施工方法:

拖拉机运混凝土 运距400m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1. 1	基本直接费	元			1556. 67
1. 1. 1	人工费	元			683. 45
00010005	技工	工日	4. 74	90. 9	430. 87
00010006	普工	工日	3. 88	65. 1	252. 59
1. 1. 2	材料费	元			74. 13
81010001	零星材料费	%	5.	1.	74. 13
1. 1. 3	机械费	元			799. 09
99063030	手扶拖拉机 功率11kW	台班	5. 23	152. 79	799. 09
1. 1. 4	其他费用	元			
	合计	元			1556. 67

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

沥青木板伸缩缝

项目编码:

010101047002

定额编号:

Y04395

定额单位:

100m²

施工方法:

伸缩缝 沥青木板

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			12039.41
1.1	基本直接费	元			11576.36
1.1.1	人工费	元			2459.23
00010005	技工	工日	20.703	90.9	1881.9
00010006	普工	工日	8.868	65.1	577.33
1.1.2	材料费	元			9114.34
05030391	板枋材	m3	2.2	1600.	3520.
13310091	沥青	t	1.24	4200.	5208.
34110001	木柴	t	0.42	705.	296.1
81010015	其他材料费	%	1.	1.	90.24
1.1.3	机械费	元			2.79
99063031	胶轮车	台班	0.587	4.75	2.79
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.	11576.36	463.05
2	间接费	%	9.5	12039.41	1143.74
3	利润	%	7.	13183.15	922.82
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14105.97	1269.54
	合计	%	100.	15375.51	15375.51

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

C25砼桥板

项目编码:

010101020005

定额编号:

G04099

定额单位:

100m3

施工方法:

梁、板、柱 板

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			33501.59
1.1	基本直接费	元			32399.99
1.1.1	人工费	元			7018.81
00010005	技工	工日	59.74	90.9	5430.37
00010006	普工	工日	24.4	65.1	1588.44
1.1.2	材料费	元			20350.82
34110010	水	m3	161.	0.65	104.65
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	103.	190.81	19653.43
81010015	其他材料费	%	3.	1.	592.74
1.1.3	机械费	元			90.48
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	10.61	7.42	78.73
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	3.73	1.34
99451170	其他机械费	%	13.	1.	10.41
1.1.4	其他费用	元			4939.88
99980050T005	混凝土拌制	m3	103.	32.39	3336.17
99980060T005	混凝土运输	m3	103.	15.57	1603.71
1.2	其他直接费	%	3.4	32399.99	1101.6
2	间接费	%	8.5	33501.59	2847.64
3	利润	%	7.	36349.23	2544.45
4	主要材料价差	元			9262.48
04030005	砂	m3	56.65	60.75	3441.49
04050051	碎石	m3	81.37	45.75	3722.68
04010010	水泥 42.5R	kg	32857.	0.06	1971.42
99450681	柴油 (机械用)	kg	45.789	2.76	126.38
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	48156.16	4334.05
	合计	%	100.	52490.21	52490.21

建筑工程单价表

工程名称：珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称：C25砼桥板

项目编码：010101020005

定额编号：G04249

定额单位：100m3

施工方法：搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1.1	基本直接费	元			3238.95
1.1.1	人工费	元			2687.46
00010005	技工	工日	15.17	90.9	1378.95
00010006	普工	工日	20.1	65.1	1308.51
1.1.2	材料费	元			63.51
81010001	零星材料费	%	2.	1.	63.51
1.1.3	机械费	元			487.98
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	3.21	130.09	417.59
99063031	胶轮车	台班	14.82	4.75	70.39
1.1.4	其他费用	元			
	合计	元			3238.95

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

C25砼桥板

项目编码:

010101020005

定额编号:

G04269

定额单位:

100m3

施工方法:

拖拉机运混凝土 运距400m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1. 1	基本直接费	元			1556. 67
1. 1. 1	人工费	元			683. 45
00010005	技工	工日	4. 74	90. 9	430. 87
00010006	普工	工日	3. 88	65. 1	252. 59
1. 1. 2	材料费	元			74. 13
81010001	零星材料费	%	5.	1.	74. 13
1. 1. 3	机械费	元			799. 09
99063030	手扶拖拉机 功率11kW	台班	5. 23	152. 79	799. 09
1. 1. 4	其他费用	元			
	合计	元			1556. 67

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

钢筋制安

项目编码:

010101031001

定额编号:

G04232

定额单位:

1t

施工方法:

钢筋加工与安装 一般钢筋

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4575.39
1.1	基本直接费	元			4424.94
1.1.1	人工费	元			1086.2
00010005	技工	工日	9.45	90.9	859.
00010006	普工	工日	3.49	65.1	227.2
1.1.2	材料费	元			3290.
01010001	钢筋（综合）	t	1.07	3000.	3210.
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.	1.	32.57
1.1.3	机械费	元			48.74
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.13	3.73	0.48
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	371.44	14.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	524.92	5.25
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	4.17	3.88
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	117.29	3.52
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	104.87	10.49
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	110.24	3.31
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	119.98	6.
99451170	其他机械费	%	2.	1.	0.96
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4424.94	150.45
2	间接费	%	6.	4575.39	274.52
3	利润	%	7.	4849.91	339.49
4	主要材料价差	元			293.24
01010001	钢筋（综合）	t	1.07	268.91	287.73
99450671	汽油（机械用）	kg	1.296	4.25	5.51
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5482.64	493.44
	合计	%	100.	5976.08	5976.08

建筑工程单价表

工程名称:	珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程			
项目名称:	C25砼桥板		项目编码:	010101020007
定额编号:	G04099		定额单位:	100m3
施工方法:	梁、板、柱 板			

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			33501.59
1.1	基本直接费	元			32399.99
1.1.1	人工费	元			7018.81
00010005	技工	工日	59.74	90.9	5430.37
00010006	普工	工日	24.4	65.1	1588.44
1.1.2	材料费	元			20350.82
34110010	水	m3	161.	0.65	104.65
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	103.	190.81	19653.43
81010015	其他材料费	%	3.	1.	592.74
1.1.3	机械费	元			90.48
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	10.61	7.42	78.73
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	3.73	1.34
99451170	其他机械费	%	13.	1.	10.41
1.1.4	其他费用	元			4939.88
99980050T007	混凝土拌制	m3	103.	32.39	3336.17
99980060T007	混凝土运输	m3	103.	15.57	1603.71
1.2	其他直接费	%	3.4	32399.99	1101.6
2	间接费	%	8.5	33501.59	2847.64
3	利润	%	7.	36349.23	2544.45
4	主要材料价差	元			9262.48
04030005	砂	m3	56.65	60.75	3441.49
04050051	碎石	m3	81.37	45.75	3722.68
04010010	水泥 42.5R	kg	32857.	0.06	1971.42
99450681	柴油 (机械用)	kg	45.789	2.76	126.38
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	48156.16	4334.05
	合计	%	100.	52490.21	52490.21

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

C25砼桥板

项目编码:

010101020007

定额编号:

G04249

定额单位:

100m3

施工方法:

搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1. 1	基本直接费	元			3238. 95
1. 1. 1	人工费	元			2687. 46
00010005	技工	工日	15. 17	90. 9	1378. 95
00010006	普工	工日	20. 1	65. 1	1308. 51
1. 1. 2	材料费	元			63. 51
81010001	零星材料费	%	2.	1.	63. 51
1. 1. 3	机械费	元			487. 98
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	3. 21	130. 09	417. 59
99063031	胶轮车	台班	14. 82	4. 75	70. 39
1. 1. 4	其他费用	元			
	合计	元			3238. 95

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

C25砼桥板

项目编码:

010101020007

定额编号:

G04269

定额单位:

100m3

施工方法:

拖拉机运混凝土 运距400m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1. 1	基本直接费	元			1556. 67
1. 1. 1	人工费	元			683. 45
00010005	技工	工日	4. 74	90. 9	430. 87
00010006	普工	工日	3. 88	65. 1	252. 59
1. 1. 2	材料费	元			74. 13
81010001	零星材料费	%	5.	1.	74. 13
1. 1. 3	机械费	元			799. 09
99063030	手扶拖拉机 功率11kW	台班	5. 23	152. 79	799. 09
1. 1. 4	其他费用	元			
	合计	元			1556. 67

建筑工程单价表

工程名称:	珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程			
项目名称:	C20混凝土边墩	项目编码:	010101020008	
定额编号:	G04072	定额单位:	100m3	
施工方法:	墙 平面墙墙厚30cm			

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			32523.11
1.1	基本直接费	元			31453.68
1.1.1	人工费	元			6223.75
00010005	技工	工日	38.26	90.9	3477.83
00010006	普工	工日	42.18	65.1	2745.92
1.1.2	材料费	元			19997.57
34110010	水	m3	170.	0.65	110.5
80210485T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	107.	184.01	19689.07
81010015	其他材料费	%	1.	1.	198.
1.1.3	机械费	元			100.64
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.99	8.94	80.37
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.33	3.73	8.69
99451170	其他机械费	%	13.	1.	11.58
1.1.4	其他费用	元			5131.72
99980050T008	混凝土拌制	m3	107.	32.39	3465.73
99980060T008	混凝土运输	m3	107.	15.57	1665.99
1.2	其他直接费	%	3.4	31453.68	1069.43
2	间接费	%	8.5	32523.11	2764.46
3	利润	%	7.	35287.57	2470.13
4	主要材料价差	元			9578.32
04030005	砂	m3	60.99	60.75	3705.14
04050051	碎石	m3	84.53	45.75	3867.25
04010010	水泥 42.5R	kg	31244.	0.06	1874.64
99450681	柴油 (机械用)	kg	47.567	2.76	131.28
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	47336.02	4260.24
	合计	%	100.	51596.26	51596.26

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

C20混凝土边墩

项目编码:

010101020008

定额编号:

G04249

定额单位:

100m3

施工方法:

搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1.1	基本直接费	元			3238.95
1.1.1	人工费	元			2687.46
00010005	技工	工日	15.17	90.9	1378.95
00010006	普工	工日	20.1	65.1	1308.51
1.1.2	材料费	元			63.51
81010001	零星材料费	%	2.	1.	63.51
1.1.3	机械费	元			487.98
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	3.21	130.09	417.59
99063031	胶轮车	台班	14.82	4.75	70.39
1.1.4	其他费用	元			
	合计	元			3238.95

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

C20混凝土边墩

项目编码:

010101020008

定额编号:

G04269

定额单位:

100m3

施工方法:

拖拉机运混凝土 运距400m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1. 1	基本直接费	元			1556. 67
1. 1. 1	人工费	元			683. 45
00010005	技工	工日	4. 74	90. 9	430. 87
00010006	普工	工日	3. 88	65. 1	252. 59
1. 1. 2	材料费	元			74. 13
81010001	零星材料费	%	5.	1.	74. 13
1. 1. 3	机械费	元			799. 09
99063030	手扶拖拉机 功率11kW	台班	5. 23	152. 79	799. 09
1. 1. 4	其他费用	元			
	合计	元			1556. 67

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

钢筋制安

项目编码:

010101031002

定额编号:

G04232

定额单位:

1t

施工方法:

钢筋加工与安装 一般钢筋

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4575.39
1.1	基本直接费	元			4424.94
1.1.1	人工费	元			1086.2
00010005	技工	工日	9.45	90.9	859.
00010006	普工	工日	3.49	65.1	227.2
1.1.2	材料费	元			3290.
01010001	钢筋（综合）	t	1.07	3000.	3210.
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.	1.	32.57
1.1.3	机械费	元			48.74
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.13	3.73	0.48
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	371.44	14.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	524.92	5.25
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	4.17	3.88
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	117.29	3.52
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	104.87	10.49
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	110.24	3.31
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	119.98	6.
99451170	其他机械费	%	2.	1.	0.96
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4424.94	150.45
2	间接费	%	6.	4575.39	274.52
3	利润	%	7.	4849.91	339.49
4	主要材料价差	元			293.24
01010001	钢筋（综合）	t	1.07	268.91	287.73
99450671	汽油（机械用）	kg	1.296	4.25	5.51
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5482.64	493.44
	合计	%	100.	5976.08	5976.08

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

原渠道水泥浆砌体拆除（外弃0.5km）

项目编码:

010101002001

定额编号:

Y02359

定额单位:

100m3

施工方法:

挖掘机拆除砌体 水泥浆砌体

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1800.61
1.1	基本直接费	元			1741.4
1.1.1	人工费	元			915.85
00010005	技工	工日	0.412	90.9	37.45
00010006	普工	工日	13.493	65.1	878.39
1.1.2	材料费	元			50.72
81010001	零星材料费	%	3.	1.	50.72
1.1.3	机械费	元			774.83
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.803	964.44	774.83
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1741.4	59.21
2	间接费	%	10.5	1800.61	189.06
3	利润	%	7.	1989.67	139.28
4	主要材料价差	元			165.2
99450681	柴油（机械用）	kg	59.853	2.76	165.2
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2294.15	206.47
	合计	%	100.	2500.62	2500.62

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

原渠道水泥浆砌体拆除（外弃0.5km）

项目编码:

010101002001

定额编号:

Y03188

定额单位:

100m3成品堆方

施工方法:

挖掘机装石料自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距≤0.5km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1115.26
1.1	基本直接费	元			1078.59
1.1.1	人工费	元			82.6
00010005	技工	工日	0.031	90.9	2.81
00010006	普工	工日	1.226	65.1	79.79
1.1.2	材料费	元			21.15
81010001	零星材料费	%	2.	1.	21.15
1.1.3	机械费	元			974.84
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.268	964.44	258.28
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.134	842.25	112.78
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	1.555	388.21	603.78
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1078.59	36.67
2	间接费	%	8.5	1115.26	94.8
3	利润	%	7.	1210.06	84.7
4	主要材料价差	元			254.35
99450681	柴油（机械用）	kg	92.154	2.76	254.35
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1549.11	139.42
	合计	%	100.	1688.53	1688.53

建筑工程单价表

工程名称:

珠玑镇叟里元村2025年水渠修建工程

项目名称:

清淤（外弃0.5km）

项目编码:

010101001007

定额编号:

Y01265

定额单位:

100m3

施工方法:

挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 0.6m3挖掘机 运距≤0.5km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1633.76
1.1	基本直接费	元			1580.04
1.1.1	人工费	元			202.5
00010006	普工	工日	3.111	65.1	202.5
1.1.2	材料费	元			206.09
81010001	零星材料费	%	15.	1.	206.09
1.1.3	机械费	元			1171.45
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.402	756.91	304.05
99063008	自卸汽车 载重量3.5t	台班	2.606	332.86	867.4
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1580.04	53.72
2	间接费	%	7.5	1633.76	122.53
3	利润	%	7.	1756.29	122.94
4	主要材料价差	元			436.98
99450681	柴油（机械用）	kg	19.081	2.76	52.66
99450671	汽油（机械用）	kg	90.425	4.25	384.31
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2316.21	208.46
	合计	%	100.	2524.67	2524.67