


乳源瑶族自治县一六镇原一六镇税务局地块规划条件



图例	总用地红线	规划建设用地红线	高层建筑控制线	低、多层建筑控制线	规划道路	禁止开口路段		
	坐标标注	尺寸标注	道路标高	建议场地标高	建议机动车出入口位置			
主要规划指标	地块编号	规划用地性质	规划建设用地面积(㎡)	容积率(FAR)	建筑密度(BD)	绿地率(GR)	建筑高度(m)	规划指标说明
	-	城镇住宅用地 (0701)	1193.00	1.0<FAR≤2.6	BD≤35%	GR≥15%	H≤30.0	1) 容积率、建筑密度、绿地率等规划指标以规划建设用地面积为计算基数。 2) 总用地面积1193.91m ² , 其中规划建设用地面积1193.00m ² , 城镇道路用地面积0.91m ² 。 3) 地块内商业(含配套设施中的商业设施)计容建筑面积地块总计容建筑面积比例为≤20%, 住宅(含配套设施中的非商业设施)计容建筑面积可按各自地块总计容建筑面积减除实际商业(含配套设施中的商业设施)计容建筑面积后进行核算。 4) 规划用地性质对应土地利用现状分类GB/T 21010-2017中城镇住宅用地(0701)。

地块位置示意

现状道路 现状道路 项目位置

N
0 5 10 20m

坐标: 采用2000国家大地坐标系统
高程: 采用1985国家高程基准
标注: 图中尺寸标注以米为单位

配套设施

类别	序号	项目名称	数量	用地面积(㎡)	建筑面积(㎡)	备注
教育	1	幼儿园				1. 地块应按照室内建筑面不低于 $0.1\text{m}^2/\text{人}$ 或室外用地面积不低于 $0.3\text{m}^2/\text{人}$ 的标准配建居民健身设施，可结合绿地统筹布置，应设置相应健身器材。
	2	小学				2. 地块应按照《韶关市新建住宅小区公共服务用房配建管理规定》（韶府令第141号）要求配建社区公共服务用房，权属及其实物应无偿移交政府。
医疗卫生	3	社区卫生服务中心				3. 地块应按照《广东省物业管理条例》配建物业管理用房，权属及其实物属全体业主共同共有。
	4	社区卫生服务站				4. 地块应按建筑面积不小于 10m^2 标准设置1处邮件快件送达室（设置在地块出入口或结合物业管理用房设置；权属及其实物属全体业主共同共有）。
文化体育	5	文化活动站				5. 因地块限制，在征求相关部门及安置村民的同意的情况下，可在镇区统筹设置养老服务点以及社区公共服务用房。
	6	居民健身设施	见备注	见备注	见备注	6. 因地块限制，在取得相邻地块权属人同意的情况下可在相邻地块统筹设置停车位和绿地。
商业设施	7	农贸市场或生鲜超市				7. 地块应按《城市居住区规划设计标准》要求设置生活垃圾收集点。
	8	社区公共服务用房	见备注			8. 应按照《韶关市城乡规划技术管理规定》「区指标要求配建机动车停车位，并按政策核定和技术标准配建非机动车停车位。充电桩设施应按照韶关市《关于进一步明确并规范全市电动汽车充换电基础设施建设有关事项的通知》（2022）规定执行。
社区服务	9	物业管理用房	见备注			9. 上述须移交的配建设施，移交标准以各配建设施接收单位意见为准。
	10	邮件快递送达室	见备注			
市政公用及其他	11	养老设施	见备注			
	12	公共厕所				
13	配电房					
14	再生资源回收点					
15	生活垃圾分类点	见备注	见备注	见备注		
16	垃圾转运站					
17	停车位	见备注				

规划设计控制要求	
退让及建筑间距	<p>1) 退让距离应符合图示标注要求，其具体退让距离和建筑间距尚应符合安全、消防、日照、通风、采光和卫生以及水体、山体、水源保护、环境保护、电力等间距要求，并在建设工程项目审查时核定。</p> <p>2) 建筑物地下室边线原则上不得超出低层建筑控制线且退让规划建设用地红线不应小于5米，按此退让要求确有困难的，应采取技术安全措施和有效施工方法，经相应施工技术论证部门评审通过，并由原设计部门或具有相应资质等级设计单位签章认定后，其退让距离可适当缩小。本规划条件已明确地下室边线的按本规划条件执行。</p> <p>3) 当相邻地块为同一权属人时，该相邻地块间的建筑控制线可取消，但建筑物不得超出各自的规划建设用地红线。</p>
道路及工程管线	<p>1) 地块内部路网系统应与城市道路交通系统有机衔接，确保交通顺畅和交通安全。</p> <p>2) 地块内部路网与城市道路相接处的坡坎起止线不应超出规划建设用地红线。</p> <p>3) 因临路一侧基地面宽限制而导致出入口设置受限制的，消防紧急出入口可在图示禁止开口路段设置。</p> <p>4) 工程管线及设施应包括给水、排水雨、排污水、电力、通信和燃气等管线及其相应设施。</p> <p>5) 工程管线应进行地下敷设；项目自用管线不得超出规划建设用地红线；排水应采用雨、污分流制。</p> <p>6) 各类工程管线及设施应与相应的城市市政管线及设施进行衔接，并达到正常、安全使用要求。</p>
建筑布局形态及建筑风貌	<p>1) 建筑主体(塔楼)应以点式建筑为主，控制板式建筑，避免形成“屏风效应”；应至少采用不少于2个建筑高度层次（不含裙房），不同建筑高度层次的高度差不小于相邻较高建筑高度的15%。</p> <p>2) 建筑布置应综合考虑日照、通风、采光和城市道路、地形地貌等因素；建筑立面造型设计要简洁大方，具有时代风貌和地方特色；临路一侧建筑裙楼应进退有致、高低错落，避免形成单一、连续、呆板的临街建筑界面，并统一设计预留门店招牌位置；建筑屋顶可采用收分、坡屋项形式，或设置构架以及其他景观艺术处理方式，丰富建筑屋顶及天际轮廓线；建筑物不宜采用大面积高明度、高彩度的色彩，建筑主体色宜为浅暖色或浅灰色，以塑造“翠山、绿水、浅建筑”的整体城市色彩形象。</p> <p>3) 当住宅建筑高度大于24米时，建筑主体连续面宽不得超过80米。</p>
公共空间系统	<p>1) 应统筹庭院、街道、公园及小广场等公共空间，形成连续、完整的公共空间系统。</p> <p>2) 应充分合理利用场地内外的地形地貌、地质条件，在地形高差相对较大区域，可采用台地布局形式，并结合建设时序综合平衡土石方挖填、防护设施的工程量，以避免高填、深挖。地块与城市道路及相邻公共空间有较大高差的，应采用缓坡绿地或其他景观艺术方式处理等。</p> <p>3) 绿地或绿化建设应绿色环保，严格保护古树名木，充分利用原有树木、水体，采用乔、灌、草相结合的复层绿化方式，并结合绿地综合布置亭、雕塑、花架、游乐设施和健身设施，丰富绿地景观。</p> <p>4) 临道路侧设置的围墙应采用通透景观式，且退出城市道路红线或规划建设用地红线不应小于1.5米，该退让空间应作为绿化建设。地块出入口设置的值班室（门卫室）可超出建筑控制线但不得超出围墙线，且建筑面积不得大于$15m^2$。</p> <p>5) 结合项目实际作好夜景照明和建筑物泛光照明，丰富城市夜景观。</p> <p>6) 应按相关规定设置无障碍设施，并与城市无障碍设施相连接。</p> <p>7) 利用建筑退让空间设置停车位的，停车位与城市道路红线之间应设置不少于2米宽的绿化隔离带。</p> <p>1) 住宅建筑应按规定设置光纤到户设施和邮政信箱设施。</p> <p>2) 住宅建筑应按绿色建筑评价标准（二星及以上）评价，其中住宅部分评价（不含配套公建功能，以下同，如住宅部分）≥200平方米或地上计容建筑面积以上每栋绿色建筑</p>

其他	2)本块建筑应按所在小区应不少于小区总住建筑面积(不含配套公共建筑、地下室、架空空间等)30%配建基本级或以上等级绿建筑。 3)装配式建筑、建筑节能、5G通信基础设施和海绵城市建设等应符合国家、省、市相关政策规定和行业管理等部门要求。 4)应根据制定综合统筹考虑应急避难场所、疏散通道等。 5)因南、北侧地块内建筑距离本地块较近。本地块建筑方案应设置防火间距以及消防车道,以满足防火需求。 6)地块内有现状道路穿过,后续建设中应保障附近村庄通行。 7)各项建设除应符合本规划条件已明确的要求外,尚应符合现行的有关法律、法规、技术规范标准。 8)各行业管理等部门有要求的,应同时遵从其相关规定。
----	--

业务号	GDGJ2025A
出具机关	广州上都规划设计有限公司
业务范围	乳源瑶族自治县自然资源局 业经范围不受限制(甲级)
出具时间	资质证书编号:自洽规甲字22440570 2025年4月
时效	有效期至:2025年12月31日 本规划条件附图正式出具之日起1年内未完善该地块土地手续的,本规划条件附图将自动失效。